



Przekrój konstrukcyjny A-A

Skala 1:50




SZCZEGÓŁ "A"

Skala 1:10




Przekrój konstrukcyjny B-B

Skala 1:50



SZCZEGÓŁ "B"

Skala 1:10



1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 25cm wg. PN-S-06102
- 3a. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 8cm wg. PN-S-06102
4. Grunt słab. cementem gr. 15cm Rm 2,5 MPa wg PN-S-96012
5. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem
6. Krawężnik pojazdowy 20x25x100 na ławie betonowej z oporem
7. Ława betonowa – beton C12/15 (B-15)
8. Podsyпка piaskowa gr. 5cm

<div><div>W. ADAMA</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div>		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji: kadłub dz. Nr ewid. 51, 226; gm. Wieluń			
Obiekt	PRZEBUDOWA ZAJAZDU PUBLICZNEGO DO DZIAŁKI Nr 51		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ		
Nazwa rysunku	PRZEMOCNE KONSTRUKCYJNE, SZCZEGÓŁY		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8+24/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8+25/08		
Skala: 1:50/10	Data opracowania: 10.2009	Nr rysunku	3