


Przekrój konstrukcyjny A–A


Skala 1:50



1. Warstwa ścierdalna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stob. mech. gr. 8cm wg. PN-S-06102
4. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem
5. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem
6. Ława betonowa – beton C12/15 (B-15)
7. Podsypka piaskowa gr. 5cm


SZCZEGÓŁ „A”

Skala 1:10



SZCZEGÓŁ „B”

Skala 1:10



BRANZA DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANZA DROGOWA	
Adres inwestycji/kadlub dz. Nr ewid. 51, 226; gm. Wieluń		Objekt	
Inwestor		Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ	
Nazwa rysunku		PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE, SZCZEGÓŁY	
FUNKCJA		Imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant		mgr inż. TOMASZ STASIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8+24/08	
Skala 1:50/10		Data opracowania 10.2009	Nr rysunku 3