




RPK

Obudowa naścienna metalowa np. XL3 160
(4x24/IP40-1K08/drzwi płaskie, transparentne)/LEGRAND



Widok obudowy
Skala 1:20



Samoczynne wyłączanie zasilania/
wyłączniki różnicowoprądowe

NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST. MOC ZAPOTRZ	TYP KABLA Idd I dU
WLZ z RG Ib=35A	- - - -	YLY(zo)5x25mm ² , (0,6/1kV), Idd=101Aα0,8x1,12=90A, I=64m,dU=0,4%
OCHRONNIK PRZEPięCIOWY	- - - -	- - - -

OE1 OŚWIETLENIE AWARYJNE-KIER.	0,1kW	YDY(zo)4x1,5mm2	
O1 OŚWIETLENIE-KABINA PROJEKCYJNA	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2	

G1 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G2 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G3 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	

G4 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G5 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G6 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	

G7 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G8 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G9 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
G10 Gniazda WTYKOWE	1,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	

K1 Gniazda WTYKOWE KOMPUTEROWE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2	
--------------------------------------	-------	-----------------	--

REZERWA 30% miejsca	7,9kW	- - -	
------------------------	-------	-------------	--

BILANS MOCY:
Σ Pi=60,0kW
Kz=0,5
Pz=30,0kW

Projekt Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1 Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo- teatralnej na sale widowiskowo kinowej			
Inwestor Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1		tel. 0-43 8860249	
Stadium Projekt wykonawczy zamienny			
Branża Elektryczna			
Rysunek Schemat ideowy tablicy RPK/kabina projekcyjna			
Skala 1:100		grudzień 2011 Nr rys.: E17	
Elektryczna			
Sprawczający	mgr inż. Krystyna Stancik	Nr. Uprawnien 172/DOS/09	
	mgr inż. Maria Pawlik	Nr. Uprawnien 255/81/WBFP	
„Sound & Space” Robert Lebioda 60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl			