

ZAKRES OPRACOWANIA

BETON C20/25
STAL AIII N

UWAGI :

1. Zuwagi na występowanie słabego nasypu w obszarze projektowanej rozbudowy należy do głębokości ok.-1,40m ppt wymienić nasyp na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do stopnia Id=0,7
2. Należy unikać kontaktu odsłoniętego gruntu z wodą. Prace ziemne należy wykonywać w okresie suchym nie dopuszczając do zalania wykopu wodą opadową. Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie przystąpić do fundamentowania. W przypadku zalania wykopu wodą należy warstwę uplastycznioną gruntu wybrać ręcznie i zastąpić ja chym betonem.
3. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie uaktualnić na budowie dokonując pomiaru części istniejącej
4. Rozmieszczenie otworów instglacyjnych oraz przejść przez fundamenty zgodnie z projektem instalacji

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	szt.	AIIIN ø 6	ø 8	ø 10	ø 12	ø 16	ø 18	ø 20	ø 22
				[m]							
1	10	3,7	50	-	-	185	-	-	-	-	-
2	10	3,5	50	-	-	175	-	-	-	-	-
Suma wg średnic [m]				0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,22	0,4	0,62	0,88	1,58	2	2,47	2,98
Ciężar wg średnic [kg]				0,00	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciężar wg gatunków stali [kg]				222,12							
Ciężar całkowity [kg]				**222,12**							

Projekt	**Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1**		
	Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową		
Inwestor	**Gmina Wieluń, 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1** tel. 0-43 8860249		
Stadium	**Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja**		
Rysunek	**Rzut fundamentów**		
Skala	**1:100**	grudzień 2011 Nr rys.: **K1**	
Konstrukcja	mgr inż. Mariusz Zelwis	Nr. Uprawnień 90/DOŚ/04	
	inż. Emilian Kwiecień	Nr. Uprawnień 149/DOŚ/05	

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl