



LEGENDA:

Projekowane ściana z pustaków ceramicznych POROTHERM gr.44 i 24cm na zaporwie cem.-wop. klasy M5

Projekowane zamurowanie z cegły pełnej kl.15MPa na zaporwie cem.-wop. klasy M5

Projekowane wyburzenie ścian

Nomoprojektowane elementy żelbetowe

Ściany istniejące

BETON C20/25
STAL AIII N
STAL PROFILOWA : S235

UWAGI :

- Wykonanie otworów w ścianach wykonać po uprzednim podstępniowaniu odcinka stropu
- Elementy stłowe oczyścić do 2-go stopnia i zabezpieczyć poprzez malowanie farbą tlenkową
- Wszystkie wymiary uktuwać na budowie

Projekt			
Europejskie Centrum Kultury, Działu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa kina Teatru Syrena			
ul. Księża 2 w Wieluniu, działka numer 281/1			
Zakres projektu: budowlany, projektowanie i wykonanie - wybudowanie i odbiór obiektu			
Inwestor			
Gmina Wieluń, 78-300 Wieluń,			
Plac Kazimierza Wielkiego 1			
Tel. 0-43 8860249			
Stadium			
Projekt wykonawczy zamykający - konstrukcja			
Rzecz konstrukcji portieru			
Skala			
1:100			
Konstrukcja			
mgr inż. Andrzej Zdzisławski			
inż. Emilia Kwiatkiewicz			
14.07.2015			
„Sound & Space” Robert Lebiada			
60-482 POZNAN UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A			
Tel./Fax.: (061) 825-65-27			
sound@space.pl			