


TP0/2

Obudowa naścienna metalowa np. XI.3 160
(4x24/P40-IK08/drzwi płaskie, transparentne)/LEGRAND




NAZWA ODBIORU	MOC ZAINST. MOC ZAPOTRZ	TYP KABLA l _{dd} l dU
WLZ z RG I _b =50A	- - - - -	YLY(zo)5x25mm ² , (0.6/1kV), l _{dd} =80Ax0.72=58A, l=32m,dU=0.2%
OCHRONNIK PRZEPięCIOWY	- - - - -	- - - - -

☒		OE1 OŚWIE TL ENIE AWARYJNE-EWAK.	0,2kW	YDY(zo)4x1,5mm2
I		O1 OŚWIE TL ENIE-KOMUNIKACJA PARTER	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2
I		O2 OŚWIE TL ENIE-WC/MAGAZYN	1,0kW	YDY(zo)3x1,5mm2
I		OZ OŚWIE TL ENIE-ZEWNE TRZNE	0,5kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		G1 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		G2 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		G3 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		G4 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		G5 GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE	2,0kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		PDN PLATFOMA DZWIGOWA DLA NIEPELNO SPRAWNYCH	0,6kW	YDY(zo)3x2,5mm2
⌋		W1 WYPUST KABLA JEDNOSTKA STERUJACA CMOA	0,5kW	YDY(zo)3x1,5mm2

REZERWA 30% miejsca	6,2kW	- - -
------------------------	-------	-------------

Samoczynne wyłączenie zasilania/
wyłączniki różnicowoprądowe



Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo -
teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1
tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branża
Elektryczna

Rysunek
Schemat ideowy tablicy TP0/2/parter

Skala 1:100		grudzień 2011 Nr rys.: E7	
Elektryczna			
Sprawdzający	Projektant	Nr. Uprawnien	
mgr inż. Maria Pawlik	mgr inż. Krysztyna Stancik	172/DOS/09	
		Nr. Uprawnien	
		255/81/WBPP	

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl

BILANS MOCY:
Σ P_i=20,0kW
Kz=0,5
Pz=10,0kW