


BIEG SZCH-1

SZT.1



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				Ø6	Ø10
1	10	2262	4,76		10,77
2	10	2910	2,38		6,93
3	10	1849	4,76		8,80
4	10	1898	2,38		4,52
5	6	1050	19	19,95	
Długość ogólna wg średnic				[m]	
				20,0	31,1
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	
				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic				[kg]	
				4,4	19,2
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	
					23,6
Masa całkowita				[kg]	
					24

Beton B25 (C20/25)  
Stal RB500  
Otulina 20 mm

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania  
w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena,  
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,  
Plac Kazimierza Wielkiego 1    tel. 0-43 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja

Rysunek

Bieg BŹCH-1

Skala

1:25

grudzień 2011  
Nr rys.: K16

Konstrukcja			
Sprawdzający	Projektant		Nr. Uprawnien
	mgr inż. Mariusz Zelwiś	90/DOŚ/04	
Inż. Emilian Kwiecień		149/DOŚ/05	

„Sound & Space” Robert Lebioda

60-682 POZNAŃ UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

sound@space.pl