

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA:

- ściany projektowane
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- zamurowanie istniejących otworów z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż
- wejścia/wejścia do windy i sali
- SŻ słup żelbetowy
- PŻ podciąg żelbetowy
- SZCH schody żelbetowe
- zawór porządkowy za złączką
- wpust podłogowy punktowy
- HP 25 hydrant wewnętrzny 25
- RG rozdzielnia główna
- pasy oddzielenia p.poż szer. 2m EI 60

ŚCIANY

- S/01 - ściana malowana np. DECORAL RAL 9016
- S/02 - ściana -malowana np. DECORAL RAL 7047
- S/03 - ściana -malowana np. DECORAL RAL 9017
- S/04 - ustrój akustyczny tkaninowy np. Wallton (zgodnie z projektem akustyki - oddzielne opracowanie)
- S/05 - panele akustyczne perforowane szczelinowe lub bez perforacji np. Wallton kolor - dąb szary (zgodnie z projektem akustyki- oddzielne opracowanie)
- S/12 - ściana -tynk wewnetrzny efekt surowego betonu Caparol
- S/13 - ściana -płytki S - Castanio 1 250x360mm, Tubądzin
- S/13a - ściana -płytki MS - Castanio 1 300x300mm, Tubądzin układane w pasie pod i nad pasem lustra
- S/15 - ściana -lustro białe od wysokości 90cm do wys 200cm na całej szerokości ściany, robione pod wymiar w zależności od pomieszczenia

POSADZKI

- P/1 - płytki Affton 32.5x32.5 Paradyż
- P/2 - farba epoksydowa do betonu BETONMAL
- P/3 - parkiet przemysłowy Merbau
- P/4 - wykładzina podłogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
- P/5 - płytki Nowa Gala Quarzite Q214, wymiary 40x40 cm
- P/6 - podłoga – wykładzina podłogowa np. Burmatex 12102

SUFITY

- Su/1 - malowane np. DECORAL RAL 9016
- Su/2 - podwieszany płytowy, 60x60cm, ukryta konstrukcja nośna, np. Rockfon
- Su/3 - podwieszany - płyty gipsowo kartonowe wodoodporne (H2), pomalowane na kolor biały RAL 9016 np. Dekoral
- Su/4 - 2 x płyta g-k pokryta ustrojem akustycznym tkaninowym (zgodnie z projektem akustyki- oddzielne opracowanie)
- Su/5 - malowane np. DECORAL RAL 9017, ustroje akustyczne wielorezonansowe
- Su/6 - ustroje rezonansowe wielowarstwowy, np. Wallton (zgodnie z projektem akustyki - oddzielne o pracowanie) malowany na kolor czarny RAL 9017 np. Dekoral

nr pom	nazwa pomieszczenia	wykonczenie posadzki	powierzchnia m²
± 0 / 1	korytarz	płytki ceramiczne	38,10
± 0 / 2	klatka schodowa	płytki ceramiczne	16,80
± 0 / 3	korytarz	płytki ceramiczne	17,77
± 0 / 4	wc	płytki ceramiczne	3,58
± 0 / 5	wc	płytki ceramiczne	5,09
± 0 / 6	magazyn	wykładzina PCV	3,15
± 0 / 7	magazyn	wykładzina PCV	21,05
± 0 / 8	magazyn	wykładzina PCV	9,52
± 0 / 9	scena	parkiet przemysłowy	139,58
± 0 / 10	sala klnowa	parkiet przemysłowy	273,45
± 0 / 11	komunikacja	płytki ceramiczne	18,46
± 0 / 12	pom. techniczne	farba epoksydowa do betonu	3,73
		RAZEM:	550,28

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,

Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 043 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branża

Aranżacja wnętrz

Rysunek

Rzut parteru

Skala

1:100

grudzień 2011

Nr rys.: **02**

Aranżacja wnętrz

Sprawdzający / Projektował

Nr. Uprawnień

mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW

Nr. Uprawnień

mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707

„Sound & Space" Robert Lebioda

60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

sound@space.pl