




Słup SŻ-7

szt.3



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ												
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	szt.	AIII N								
				φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 18	φ 20	φ 22	φ 28
1	16	5,39	21	-	-	-	-	113,19	-	-	-	-
2	16	4,67	15	-	-	-	-	70,05	-	-	-	-
3	16	1,5	15	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-
4	6	1,12	93	104,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma wg średnic [m]				104,16	0,00	0,00	0,00	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,000	2,470	2,980	4,830
Ciężar wg średnic [ kg ]				23,12	0,00	0,00	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0
Ciężar całkowity [ kg ]				348,19								

B-B



Beton **B25** (C20/25)  
RB500  
Otulina 20 mm

Projekt Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena. ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową

Investor Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium Projekt wykonawczy zamienny - konstrukcja

Rysunek Słup SŻ-7  
Skala 1:25  
grudzień 2011  
Nr rys.: K14

Konstrukcja		Nr. Uprawnien	
Projektant	mgr inż. Mariusz Zelwiś		
Sprawdzający	inż. Emilian Kwiecień	149/DOŚ/05	

„Sound & Space” Robert Lebioda  
60-682 POZNAŃ UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel. /Fox.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl