

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA:

- ściany projektowane
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia
- zamurowanie istniejących otworów z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż
- wyjścia/wejścia do windy i sali
- SŻ stup żelbetowy
- PŻ podciąg żelbetowy
- SŻCH schody żelbetowe
- zawór porządkowy za złączką
- wpust podłogowy punktowy
- HP 25 hydrant wewnętrzny 25
- RG rozdzielnia główna
- pasy odzielenia p.poż szer. 2m EI 60

ŚCIANY

S/01 - ściana malowana np. DECORAL RAL 9016
S/02 - ściana -malowana np. DECORAL RAL 7047
S/03 - ściana -malowana np. DECORAL RAL 9017
S/04 - ustrój akustyczny tkaninowy np. Wallton (zgodnie z projektem akustyki - oddzielne opracowanie)
S/05 - panele akustyczne perforowane szczelinowe lub bez perforacji np. Wallton kolor - dąb szary (zgodnie z projektem akustyki- oddzielne opracowanie)
S/12 - ściana -tynk wewnetrzny efekt surowego betonu Caparol
S/13 - ściana -płytki S - Castanio 1 250x360mm, Tubądzin
S/13a - ściana -płytki MS - Castanio 1 300x300mm, Tubądzin układane w pasie pod i nad pasem lustra
S/15 - ściana -lustro białe od wysokości 90cm do wys 200cm na całej szerokości ściany, robione pod wymiar w zależności od pomieszczenia

POSADZKI

P/1 - płytki Affron 32.5x32.5 Paradyż
P/2 - farba epoksydowa do betonu BETONMAL
P/3 - parkiet przemysłowy Merbau
P/4 - wykładzina podłogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
P/5 - płytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
P/6 - podłoga – wykładzina podłogowa np. Burmatex 12102

SUFITY

Su/1 - malowane np. DECORAL RAL 9016
Su/2 - podwieszany płytowy, 60x60cm, ukryta konstrukcja nośna, np. Rockfon
Su/3 - podwieszany - płyty gipsowa kartonowe wodoodporne (H2), pomalowane na kolor biały RAL 9016 np. Dekoral
Su/4 - 2 x płyta g-k pokryta ustrojem akustycznym tkaninowym (zgodnie z projektem akustyki- oddzielne opracowanie)
Su/5 - malowane np. DECORAL RAL 9017, ustroje akustyczne wielorezonansowe
Su/6 - ustroje rezonansowe wielowarstwowy, np. Wallton (zgodnie z projektem akustyki - oddzielne o pracowanie) malowany na kolor czarny RAL 9017 np. Dekoral

nr pom	nazwa pomieszczenia	wykonczenie posadzki	powierzchnia m²
+1 / 1	klatka schodowa	płytki ceramiczne	4,62
+1 / 2	korytarz	płytki ceramiczne	14,58
+1 / 3	magazyn	wykładzina PVC	9,27
+1 / 4	pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	11,58
+1 / 5	korytarz	płytki ceramiczne	9,55
+1 / 6	pom. socjalne	płytki ceramiczne	7,60
+1 / 7	wc	płytki ceramiczne	11,65
+1 / 8	pom. instruktorów	wykładzina dywanowa	21,05
+1 / 9	administracja	wykładzina dywanowa	9,52
+1 / 9	balkon	płytki ceramiczne	6,76
+1 / 11	balkon widownia	wykładzina dywanowa	102,74
+1 / 12	komunikacja	płytki ceramiczne	16,86
+1 / 13	kabina projekcyjna	płytki ceramiczne	36,20
		RAZEM:	261,98

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo – teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 043 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branza

Aranżacja wnętrz

Rysunek

Rzut I piętro

Skala

1:100

grudzień 2011
Nr rys.: 03

Aranżacja wnętrz	Projektant	Nr. Uprawnień mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW	
	Sprawdzający	Nr. Uprawnień mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707	

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl