



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48) 43 8860228, fax. (+48) 43 8860260, ePUAP: /um_wielun/skrytka
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

P. Badera
Informacja na sesję RM.
17.05.22
Cel

P. A. Badera
17.05.2022r.
M

Wieluń, dnia 16 maja 2022 roku

IR.0643.2.2022

**Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieluniu**

Informacja o stanie realizacji inwestycji w Gminie Wieluń według stanu na dzień 31.03.2022 r.

Na dzień 31.03.2022 r. Gmina Wieluń prowadziła następujące inwestycje drogowe:

- 1) Budowa drogi – Dąbrowa, ul. Torowa – etap II

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie pobocza z płyt ażurowych, ułożenie przepustu z rur HPPE.

- 2) Przebudowa drogi – Wieluń, ul. Rymarkiewicz

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa linii napowietrznej.

- 3) Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Widoradz –

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza z kruszywa.

- 4) Przebudowa ulicy Miodowej w Dąbrowie

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie skarp i dna rowu z płytami ażurowymi.

5) Przebudowa ulicy Kamiennej w Wieluniu

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanału technologicznego.

6) Przebudowa ulicy POW w Wieluniu

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, utwardzenie pobocza kruszywa, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, przebudowa sieci TP, demontaż i montaż słupów linii nn.

7) Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, wykonanie kanalizacji deszczowej.

8) Przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

9) Przebudowa ul. Pięknej w Kadłubie –

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.

10) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych osiedla Cukrownia

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia ulicznego.

11) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW – budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych

Zakres prac obejmuje wykonanie płyt integracyjnych, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść.

12) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. POW (k. ul. Wendta) – budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych

Zakres prac obejmuje wykonanie płyt integracyjnych, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść.

13) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szpitalna – budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych

Zakres prac obejmuje wykonanie płyt integracyjnych, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść.

14) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młodzieżowa – budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

- 1) Przebudowa ul. Granicznej na odcinku od ul. 3-go Maja – Harcerska
- 2) Przebudowa drogi w stronę Kopydłowa
- 3) Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie
- 4) Budowa parkingu przy ul. Fabrycznej

Na dzień 31.03.2022 r. Gmina Wieluń prowadziła następujące inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Sieniec – poprawa życia mieszkańców,

Zakres prac obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø200 mm oraz z rur PE100-RC Ø225 mm,
- budowę przyłączy w granicach pasa drogowego z rur PVC-U Ø160 mm,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100-RC Ø90 mm, PE100-RC Ø110 mm, z rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100 Ø63 mm, PE100 Ø75 mm, a na nich studnie kontrolne PE Ø1000 mm i Ø1200 mm,

- włączenie odcisków bocznych bezpośrednio do studni betonowych Ø1200 mm oraz studni z tworzywa sztucznego PE Ø425 mm,
 - budowa przepompowni (tłoczni) Ø1500 mm
- 2) Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Dąbrowa ulica Miodowa, Zakres prac obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej, która doprowadzać będzie wodę do projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz poprawi warunki hydrauliczne istniejących sieci wodociągowych,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która odprowadzać będzie ścieki z projektowanej zabudowy mieszkaniowej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Grzybowej w miejscowości Dąbrowa.
- 3) Dobudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu – Kurów ulica Wieluńska, zakres obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej 110-PEHD w układzie rozgałęźnym wraz hydrantami nadziemnymi o średnicy DN80,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC Ø200x5,9 mm,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD Ø90x5,4 mm.
- 4) Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olewin, zakres obejmuje
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 PCV, Ø63 PE .
- 5) Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu – poprawa życia mieszkańców, zakres obejmuje:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC bezciśnieniowych kielichowych typu ciężkiego o średnicy Ø200 mm,
 - budowę studni rewizyjnych żelbetowych włączonych Ø1200 mm w miejscach planowanych przecisków przez ulicę Częstochowską,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kielichowych typu ciężkiego Ø200 mm oraz studzienek niewłączonych z rur PP Ø600 ,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD Ø63 i 75 mm oraz studzienek rozprężnych,
 - budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych typu średniego Ø 160 mm oraz studzienek nieprzełączonych z rur PP,
 - budowę przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63 mm,
 - budowę przydomowych przepompowni ścieków.

- 6) Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń, zakres obejmuje
 - wykonanie podłączeń kanalizacji sanitarnej lokalizacji wg następującej specyfikacji:
73 sztuk podłączeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na działkach prywatnych,
8 sztuk przyłączy zlokalizowanych w pasie dróg gminnych,
2 sztuki przyłączy zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej.
- 7) Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską),
 - wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur kielichowych PVC-U $\text{Æ}200 \times 5,9 \text{ mm}$,
(klasa S; SDR 34; SN8) łączonych na uszczelkę,
 - wykonanie 7 sztuk przyłączy z rur kielichowych PVC-U $\text{Ø}160 \times 4,7 \text{ mm}$
(klasa S; SDR 34; SN 8) łączonych na uszczelkę.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu – ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych PVC-U $\text{Ø}200 \times 5,9 \text{ mm}$,
 - budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U $\text{Ø}160 \times 4,7 \text{ mm}$.
- 9) Dobudowa wodociągu ulica Graniczna – Częstochowska,
 - budowę sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 SDR17 $\text{Ø}160 \text{ mm}$.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej Wieluń, ulica Olchowa,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U $\text{Ø}200 \times 5,9 \text{ mm}$
wraz z wykonaniem 5 sztuk przyłączy z rur kielichowych PVC-U $\text{Ø}160 \times 4,7 \text{ mm}$.
- 11) Budowa wodociągu Wieluń, ulica Olchowa,
 - budowę sieci wodociągowej $\text{Ø}110 \times 6,6 \text{ mm}$ – PE100 SDR17, PN10 wraz z
hydrantem nadziemnym,
- 12) Budowa wodociągu – ulica Powstańców 1863 r. -
 - budowę przyłącza wodociągowego w kierunku Ogródków Działkowych „Jelonek” w
Wieluniu, ul. Powstańców 1863r.

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

- 1) Projekt rozbudowy wodociągu Dąbrowa, ulica Morgowa,
- 2) Projekt rozbudowy wodociągu we wsi Starzenice,
- 3) Budowa zbiornika małej retencji w Kurowie – wykonanie analizy hydrologicznej,

Na dzień 31.03.2022 r. Gmina Wieluń prowadziła następujące inwestycje z zakresu budownictwa sportowego i ogólnobudowlanego:

- 1) Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej
Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi:
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz decyzji pozwolenia na budowę;
 - wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych w tym remontowo-konserwatorskich unikatowego, zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego, drewnianego dworu z XVIII w., mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich, zlokalizowanego na działce nr ew. 714/1 obręb Ożarów w miejscowości Ożarów gm. Mokrsko oraz towarzyszących mu budynków: remont niewielkiego kantorka, zlokalizowanego w obrębie dworu na działce nr ew. 714/5 obręb Ożarów w miejscowości Ożarów gm. Mokrsko, remont i rozbudowa Domu nad stawem wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego ostatniego na cele związane z działalnością Muzeum zlokalizowanego w obrębie dworu, na działce nr ew. 714/7 obręb Ożarów w miejscowości Ożarów gm. Mokrsko wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w zależności od wymagań pozwolenia na budowę);
 - pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.
- „ IV etap rozbudowy Monitoringu – kamery na osiedlu za szpitalem
- został odebrany projekt organizacji ruchu,
- zostało złożone zapotrzebowanie materiałowe celem wykonania powierzonego zadania.
- 2) „Przebudowa schodów Ratusza wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” – stan na 31.03.2022 r. zakończono. W zakres zadania wchodziła wymiana istniejących okładzin na okładziny kamienne płomieniowane i wykonanie elektrycznego systemu grzejnego na stopniach schodów i podeście oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony północnej.
- 3) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie, ul. Wieluńska 11 – część przedszkolna” Zakres rzeczowy obejmuje:
 - rozbudowa obiektu szkoły podstawowej w Kurowie o część przedszkolną w tym:

- wykonanie klatki schodowej, która będzie pełniła rolę drogi ewakuacyjnej z kondygnacji piętrowej oraz dodatkowego sanitariatu dostępnego z zewnątrz, wykonanie ścianek działowych, żelbetonowych stropodachów, nadproży, podciągów, schodów wewnętrznych, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, podłóg, stropodachów, izolacji przeciwwilgociowych: poziomych i pionowych, elewacji wykończonych tynkiem, pokrycia dachowego, obróbek dachu, parapetów zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenia wnętrz w tym min: wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek, parapetów, malowania, instalacji wentylacji;
- przebudowa wewnętrznej ściany będzie obejmować wykonanie drugiego wejścia z kondygnacji parteru poprzez zaprojektowane schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych przez projektowany wiatrołap;
- przebudowa wejścia do dwóch sal lekcyjnych;
- wybudowanie pochylni z kostki wraz z poręczami dla osób niepełnosprawnych o wym. 20x90;
- wykonanie dojścia o szer. 2,5 m do wejścia głównego budynku szkoły;
- wykonanie sanitariatów;

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej są następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta w Wieluniu” (projekt w trakcie) rozszerzenie cmentarza o kolejne pola grzebalne
- 2) Kompleksowa przebudowa budynku na działce gminnej nr 61 (etap II) w Borowcu-w trakcie realizacji -Opracowanie projektu budowlanego remontu budynku i przebudowy budynku na działce nr 61 wraz ze zmianą przeznaczenia”
- 3) „Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu” – projekt
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy trzech kortów tenisowych wraz z instalacją nawadniającą, kanalizacyjną i oświetleniem wraz z zadaszeniem jednego kortu i uwzględnieniem zaplecza socjalnego kontenerowego z przyłączami instalacyjnymi na działce nr 1/11 obręb 6 w Wieluniu oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie kotłowni gazowej wbudowanej w budynek pawilonu mieszczącego siedzibę WOSIR w Wieluniu.
- 4) „Przebudowa stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu” – projekt

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stadionu wielofunkcyjnego przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 52 obręb 6 oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej na działce nr 53 i 1/12 obręb 6 w Wieluniu.

5) „Projekt budowy boiska na osiedlu Stare Sady” – projekt

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kompleksu boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi wraz z instalacjami niezbędnymi do obsługi obiektu na działkach 125/6, 216/8, 213/6, 211/6, 209/6, 118/5, obręb 15 w Wieluniu.

W Z. BURMISTRZA
Joanna Skotnicka-Fiuk
Zastępczyni Burmistrza Wielunia

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Maciej Proś