

# PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie prac towarzyszących  
przy wykonaniu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń  
w budynku Biblioteki Publicznej w Wieluniu

lp.	Wyszczególnienie robót	Ilość	
		poszczeg.	razem
1	2	3	4
	<b><u>I. Roboty rozbiórkowo - budowlane</u></b>		
1	Rozbiórka ścianek murowanych grub. 15 cm i podłoża betonowego grub. 20 cm naświetli okiennych piwnic		
	ścianka 0,8 x 3 x 0,6 x 4 x 0,15 m <sup>2</sup>	0,87	0,87
	podłoże 1,0 x 0,9 x 0,2 x 4 m <sup>3</sup>	0,72	0,72
2	Wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej grub. 40 cm		
	1,3 x 0,6 x 0,4 m <sup>3</sup>	0,31	
	1,3 x 0,4 x 0,4 m <sup>3</sup>	0,21	
	0,7 x 0,6 x 0,4 m <sup>3</sup>	0,17	0,69
3	Wykucie bruzdy w ścianie zewnętrznej		
	1,5 x 1,3 x 0,2 m <sup>3</sup>	0,39	0,39
4	Wykucie otworów wentylacyjnych w ścianie działowej grubości 40 cm o wym. 40 x 40 cm	szt.	5
5	jw. lecz w ścianach grubości 25 cm o wym. 30 x 40 cm	szt.	4
6	jw. lecz w stropach żelbetowych grubości 30 cm o wym. 100 x 55 cm	szt.	2
7	Zamurowanie otworu wysypowego w ścianie zewnętrznej o grubości 40 cm		
	0,8 x 0,8 x 0,4 m <sup>3</sup>	0,26	
8	Zamurowanie otworu okiennego piwnicznego w ścianie zewnętrznej grubości 40 cm		
	0,8 x 0,8 x 0,4 m <sup>3</sup>	0,26	
9	Wykop w gruncie kat. III		
	6,0 x 1,5 x 1,6 m <sup>3</sup>	14,4	

1	2	3	4	5
10	Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 1 km 5,0 x 0,9 x 1,5	m <sup>3</sup>	6,8	
11	Obsypanie szybu wentylacyjnego 14,4 x 6,8	m <sup>3</sup>	7,6	
12	Wylanie podłoża z betonu klasy B-15 grubości 20 cm na podsypce piaskowej grubości 20 cm 1,0 x 5,4 x 0,2	m <sup>3</sup>	1,1	
13	Izolacja pozioma z folii PVC 1,5 x 5,6	m <sup>2</sup>	8,4	
14	Wylanie ścianki z betonu klasy B-15 grub. 20 cm ( 0,9 + 0,9 + 5,5 ) x 1,5 x 0,2	m <sup>3</sup>	2,2	
15	Wylanie ścianki jw. grub. 12 cm 5,0 x 1,5 x 0,12	m <sup>3</sup>	0,9	
16	Osadzenie kątownika „50” 5,0 x 2 + 0,8 x 2	mb	11,6	
17	Przykrycie kanału kratą WEMA o wym. 80 x 80 cm	szt.	2	
18	Przykrycie kanału nakrywami z blachy stalowej grub. 7 mm o wym. 80 x 80 cm 100 x 80 cm 150 x 80 cm	szt. szt. szt.	1 1 1	