

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Piaski gm. Wieluń L=0,24 km					
1		Roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0111-01	nym. 0,24	km	0,240	
				RAZEM	0,240
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.1	0101-03	jezdni i chodników - gł. 40 cm Krotność = 1,33 1573	m ²	1 573,00	
				RAZEM	1 573,00
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.	m ³		
d.1	0206-04	I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	629,20	
		1573*,4		RAZEM	629,20
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po	m ³		
d.1	0208-02	drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 629,2	m ³	629,20	
	odl. określi wyk.			RAZEM	629,20
2		Podbudowa			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1573	m ²	1 573,00	
				RAZEM	1 573,00
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	1450	m ²	1 450,00	
				RAZEM	1 450,00
3		Nawierzchnia jezdni			
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.3	1005-04	1410	m ²	1 410,00	
				RAZEM	1 410,00
8	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm Beaton szarej na podsypce żwirowej	m ²		
d.3	0502-03	gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1410	m ²	1 410,00	
				RAZEM	1 410,00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z płyt ażurowych gr. 8 cm MEBA na podsypce żwirowej gr. 4 cm	m ²		
d.3	0502-03	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
4		Krawężniki			
10	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cemen-	m		
d.4	0401-03	towo-piaskowej 514	m	514,00	
				RAZEM	514,00
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	31,0	m ³	31,00	
				RAZEM	31,00
5		Oznakowanie pionowe			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	przejścia 7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze średnie	szt.		
d.5	0702-04	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu średnie	szt.		
d.5	0702-04	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
6		Roboty różne			
15	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych typu Arot w wykopie	m		
d.6	0303-03	33	m	33,00	
				RAZEM	33,00
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.6	1406-03	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00