

Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe. <i>Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia</i>				
1.1	KNR 2-311 0813-01-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	17,00	m		
1.2	KNR 2-311 0814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	11,10	m		
1.3	KNR 2-311 0815-02-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	9,08	m ²		
1.4	KNR 2-311 1509-0501-034	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie do 50 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	1,76	t		
1.5	KNR 2-311 1509-0601-034	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie ponad 50 do 100 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	1,77	t		
1.6	KNR 2-311 1511-01-034	Dodatek do tablicy 1509 za transport materiałów samochodami skrzyniowymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km	3,53	t		
		Razem:				
2		Roboty ziemne. <i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>				
2.1	KNR 2-011 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,05	ha		
2.2	KNR 2-011 0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	539,00	m ²		
2.3	KNR 2-011 0212-01-060	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier:0,15m ³ ,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III	80,85	m ³		
2.4	KNR 2-011 0214-03-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogiach utwardzonych. Grunt kat.I-II	323,40	m ³		
2.5	KNR 2-011 0205-01-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II	98,67	m ³		
2.6	KNR 2-011 0301-01-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II	32,89	m ³		
2.7	KNR 2-011 0214-03-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogiach utwardzonych. Grunt kat.I-II	131,57	m ³		
2.8	KNR 2-311 0103-01-050	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II	539,00	m ²		
2.9	KNR 2-21 0333-01-020	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o średnicy od 0,50 do 1,0 m przesadzarką	1,00	szt		
		Razem:				
3		Podbudowa. <i>Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego</i>				
3.1	KNR 2-311 0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	539,00	m ²		
3.2	KNR 2-311	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.	5 390,00	m ²		

	0104-06-050	Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm				
3.3	KNR 2-311 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	539,00	m2		
		Razem:				
4		Krawężniki.				
4.1	KNR 2-311 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	11,32	m3		
4.2	KNR 2-311 0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	150,95	m		
4.3	KNR 2-311 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod oporniki	1,27	m3		
4.4	KNR 2-311 0403-05-040	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	16,95	m		
		Razem:				
5		Nawierzchnia.				
5.1	KNR 2-311 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	411,44	m2		
5.2	KNR 2-311 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	115,00	m2		
		Razem:				
6		Ścieki.				
6.1	KNR 2-311 0402-03-060	Ławy betonowe pod ścieki zwykłe	1,81	m3		
6.2	KNR 2-311 0607-02-050	Ścieki uliczne z z jednego rzędu kostki brukowej układane na płask, na podsypce cementowo-piaskowej	7,96	m2		
6.3	KNR 2-311 0606-03-040	Ścieki z elementów betonowych typu ACO na podsypce cementowo-piaskowej.	4,00	m		
		Razem:				
7		Obrzeża.				
7.1	KNR 2-311 0402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe	0,24	m3		
7.2	KNR 2-311 0407-04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	8,00	m		
		Razem:				
8		Codniki.				
8.1	KNR 2-311 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	3,84	m2		
		Razem:				
9		Roboty geodezyjne.				
9.1	(AW) AW 0	Wytyczenie punktów charekterystycznych.	13,00	szt		
9.2	(AW) AW 0	Założenie reperu roboczego.	1,00	szt		
9.3	(AW) AW 5	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	1,00	kpl ukł.		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				