




km 0+022,69–km 0+292,54



1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamane go stb. mech. gr. 20cm wg. PN–S–06102
4. Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 19
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy B–15
6. Kruszywo łamane stb. mech. gr.8cm(zjazd y indywidualne–12cm)wg. PN–S–06102
7. Obrzeże betonowe 8x30x100
8. Pobocze–kruszywo łamane stb. mech. gr.10 cm wg. PN–S–06102

km 0+292,54–km 0+452,42



**WIELUŃ**  
**MADALINA**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wieluń  
ul. Świeżej Barbary 26  
tel./fax 043 / 8439341  
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji		dz.nr 17/45, 227, Kodłub gm. Wieluń	
Obiekt		Przebudowa drogi gminnej w Kodłubie	
Inwestor		Urząd Miejski w Wieluniu	
Nazwa rysunku		PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	
Projektant		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08	
Sprawdzający		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08	
Skala		1:50	
Data opracowania		12.2008	
Nr rysunku		D2/2	