




PRZĘKRÓJ A-A



1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102
4.	Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 19 cm
5.	Krawężnik prosty (opornik) 12x25x100 na ławie betonowej – beton ławy B-15
5.a	Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem-beton ławy B-15
6.	Kruszywo łamane stab. mech. gr. 12cm wg. PN-S-06102
7.	Pobocze-kruszywo łamane stab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102

 PRACOWNIA PROJEKTOWA	98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
	Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji	dz.nr 17/45, 227, Kadłub gm. Wieluń	
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w Kadłubie	
Inwestor	Urząd Miejski w Wieluniu	
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – łuk R=3,0m	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08	
Sprawdzający	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Skala	1:50	Data opracowania 12.2008
Nr rysunku		D5/2