

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Linia oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Wieluń ul.Kochelskiego i Sejmu Czteroletniego
INWESTOR : Gmina Wieluń
ADRES INWESTORA : Wieluń Plac.Kazimierza Wielkiego 1
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : październik 2009

JAN MACZMAREK
ul. 1, p. 1, S. 5, ul. 1, S. 7.
ul. 4, m. 4 - w. 1964
w elektryczności
Nr ewid. upr. 481/94

WYKONAWCA :

INVESTOR :

Data opracowania
październik 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Linia oświetlenia ulicznego ul.Kochelskiego i Sejmu Czteroletniego					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg	szt.		
d.1	1001-04	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³		
d.1	0701-02	73.4	m³	73.400	
				RAZEM	73.400
3	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0701-05	171.4	m³	171.400	
				RAZEM	171.400
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³		
d.1	0702-02	73.4	m³	73.400	
				RAZEM	73.400
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1	0702-05	171.4	m³	171.400	
				RAZEM	171.400
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A 110 PS	m		
d.1	0705-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych Arota SRS 110	m		
d.1	0705-01	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNNR 5	Ułożenie rur Arota DVK 75	m		
d.1	0705-01	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m .	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2	m	1174.000	
		587*2		RAZEM	1174.000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych -	m		
d.1	0717-03	YKY 5x10 mm²	m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.1	0717-07	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach i słupach	m		
d.1	0713-03	162	m	162.000	
				RAZEM	162.000
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10	m		
d.1	0707-03	mm²	m	710.000	
		710		RAZEM	710.000
14	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm² na nas	szt.		
d.1	0726-09	pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	54.000	
		54		RAZEM	54.000
15	KNNR 5	Szafka oświetlenia ulic	szt.		
d.1	1006-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie R5/1000	szt.		
d.1	1002-01	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono	kpl.prz		
d.1	1003-03	we i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew. kpl.prz	27.000	
		27	ew.	RAZEM	27.000
18	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa SGS 101/70	szt.		
d.1	1004-02	W	szt.	27.000	
		27		RAZEM	27.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-10 d.10803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 d.10907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNNR 5 d.10907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNNR 5 d.11302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 28	odc. odc.	 28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNNR 5 d.11304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 Modernizacja oświetlenia ulicznego ul.Poprzečna i Kochelskiego					
24	KNNR 9 d.21002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
25	KNNR 9 d.21005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 16	kpl. kpl.	 16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 5-10 d.21011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciowa (1 żarówka) - oprawa SGS 102 "Malaga" 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
27	KNR-W 5-10 d.20803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000