




Przekrój konstrukcyjny A-A, Trasa P.T.1-K.T.1  
Skala 1:50




Przekrój konstrukcyjny D-D, Trasa P.T.2-K.T.2  
Skala 1:50




Przekrój konstrukcyjny B-B, Trasa P.T.1-K.T.1  
Skala 1:50



Przekrój konstrukcyjny C-C, Trasa P.T.1-K.T.1  
Skala 1:50



Przekrój konstrukcyjny E-E, Trasa P.T.3-K.T.3  
Skala 1:50



1. Warstwa ścielana z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podspółka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
4. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 14cm
5. Grunt stabilizowany cementem fm=1,5MPa gr.10cm
6. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 8cm wg. PN-S-06102
7. Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. gr. 23cm wg. PN-S-06102
8. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 16cm
9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
10. Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem
11. Obrzeże betonowe 8x30x100 na tawie betonowej
12. Krawężnik napędzowy betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem
13. Podspółka piaskowa gr. 5cm
14. Ława betonowa – beton B15

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		<b>98-300 Wieluń</b>
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		<b>ul. Świętej Barbary 26</b>
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		<b>tel./fax 043 / 8439341</b>
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>		<b>tel.kom. 506 151165</b>
<b>Stadium: projekt budowlany</b>		<b>BRANŻA DROGOWA</b>
<b>Adres inwestycji</b> Wieluń dz. Nr 61, 60/8, 231/3, 231/3, 402 obręb 9		
<b>Obiekt</b> PARKING PRZY UL. P.O.W. WRZĄZ Z OJACAM PIESZYM I UTYL. TERENU		
<b>Inwestor</b> Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1		
<b>Nazwa rysunku</b> PRZEMOCEN KONSERWACYJNE		
<b>FUNKCJA</b> imię i nazwisko		podpis
<b>Projektant</b> mgr inż. TOMASZ STASIAK		
spec.drog.do proj. bez ogr.		
upr.proj. L00/0872/P000/08		
izba L00/B0/8424/08		
<b>mgr inż. ADAM MORAWIAK</b>		
spec.drog.do proj. bez ogr.		
upr.proj. L00/0871/P000/08		
izba L00/B0/8425/08		
<b>Sprawdzający</b>		
Data opracowania 06.2009		
Skala 1:50		Nr rysunku D2/1