Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Geodezja i Kartografia
Arkadiusz Kowalczyk
98-300 Wieluń, ul. Południowa 7
NIP 832-18-72-72, Regon 100323007
tel. 697 82 56 54

województwo: łódzkie
powiat: wieluński
gmina: Wieluń

obiekt: KADŁUB – dz. 51

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:1000, nr sekcji 131.414.231;232 uzupełnionych pomiarem wykonanym w sierpniu 2009 r. Granice działek są zgodne ze stanem użytkowania na gruncie.

układ współrzędnych "1965"
poziom odniesienia "Kronsztadt"
stan aktualny na dzień 27 sierpnia 2009 r.
Wieluń, dnia 3 września 2009 r.

KIEROWNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWNIONY
Krzysztof Kozier
nr ks. rob.: 62/2009

Projektowane obiekty budowlane – ZUDP Wieluń			
Projektowany obiekt	Nr uzgodnienia	Data	Podpis
LRAN OBIEKTÓW PROJEKTOWYCH	2009-09-09	STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ul. A. Struga 1, tel. (043) 843-36-10, 98-300 Wieluń	

UWAGA: nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. j.t. – Dz. U. 240 poz. 2027).

SZKIC LOKALIZACJI skala 1:25000



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu
W obszarze ... dokonano aktualizacji treści ... Dokumenty z pomiaru ... zasobu powiatowego
2009-09-18
1870-759/2009
Matryca nr 628/2009
SPECJALISTA
inż. Robert Motczak



LEGENDA:
- krawędzie projektowanych nawierzchni
- granice i numeracja działek
- proj. utwardzenie kostka betonowa pełna gr.8cm
- proj. utwardzenie kostka betonowa ażurowa gr.8cm
- proj. nawierzchnia utwardzenia–dojścia do obiektów kostka betonowa gr.8cm
- proj. przebudowa zjazdu publicznego kostka betonowa gr.8cm
- proj. remont nawierzchni chodnika – oddz. opracowanie kostka betonowa gr.8cm
- wycinka drzew
- proj. ogrodzenie działki w granicy działki (nie objęte pozw. na budowę)
- nasadzenia drzew
- D1–D20 współrzędne geod. tyczenia
- proj. wydzielone miejsca postojowe wraz z drogą i placem manewrowym –proj. parking

BILANS TERENU	POW. [m²]
dz. nr ewid. 51	
–pow. zab. istniejąca	642.43 m²
–pow. zab. do likwidacji	–133.67 m²
–pow. placów i dróg utwardz. do likwidacji	–957.50 m²
–pow. placów i dróg utwardz. proj.*	1712.02* m²
–pow. zab. proj. w oddz. oprac.	27.81 m²
–pow. terenów utwardz. proj. w oddz. oprac.	752.88 m²
–pow. terenów czynnych biologicznie	4890.53 m²
–pow. działki	7892.00 m²

*w tym
–pow. parkingu (miejsca postojowe+drogi i place manewrowe) – 822.85 m²
–pow. utwardzenia terenu – 889.17 m²

LEGENDA:

OBIEKT	STAN
1–Budynek remizy OSP	istniejący – proj. rozbudowa w oddz. oprac.
2–Budynek garażowy OSP	istniejący
3–Budynek świetlicy wiejskiej	istniejący
4–Budynek gospodarczy	do rozbiórki
5–Budynek gospodarczy	do rozbiórki
6–Urządzenia placu zabaw	projektowany – w oddz. oprac.
a–zestaw integracyjny	
b–kogut	
c–konik	
d–huśtawka ważka	
e–huśtawka podwójna	
f–karuzela krzyżakowa Ø180	
7–Wiata na grilla	projektowany – w oddz. oprac.
8–Boisko wielofunkcyjne	projektowany – w oddz. oprac.
9–Boisko do gry w piłkę nożną	projektowany – w oddz. oprac.
10–Wiata przystankowa	projektowana przebudowa – w oddz. oprac.

P.H.U. MADA PRACOWNIA PROJEKTOWA
98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	Kadłub dz. Nr ewid. 51, 226 gm. Wieluń	
Obiekt	BUDOWA PARKINGU Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 45 OPOLE–ZŁOCZEW W RAMACH ZADANIA P.N. "BUDOWA PARKINGU Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W KADŁUBIE"	
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98–300 WIELUŃ	
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK spec.drog.do proj. bez ogr. upr.proj. LOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08	

Skala 1:500 | Data opracowania 11.2009 | Nr rysunku D1