

KW 0+000 wiadukt
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardykm 0+000 -3+1 25 3,5*283125= 21875 m ²	m ²	21875.000	
				RAZEM	21875.000
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0.270	
				0.27	
				RAZEM	0.270
3	KNNR-W 102513-10	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy od- mulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 2,0 m) 3125 !m	m	3125.0001	
				RAZEM	3125.000
4	KNNR-W 102513-07	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy od- mulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1 ,4 m) 2625 im	im	2625.000	
				RAZEM	2625.000
5	KNNR-W 102520-02	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu :m ³ 1 ,0 m3/m krawędzi, grunt kat.III 3125 Jm3	m ³	3125.000	
				RAZEM	3125.000

