


WYKAZ PREF. PŁYT STROPOWYCH			
strop WPS na belkach stalowych			
oznaczenie	dt. modułowa [cm]	ilość [szt.]	
WPS 120	117	58	
WPS 90	87	8	

WYKAZ BELEK STALOWYCH STROPU				
IPE160 – stal S235JR/G2 (St3S)				
symbol	długość [cm]	min. szer. podparcia [cm]	ciężar [kg/mb]	ilość [szt.]
nr 1 IPE160	440	20	15.80	6
nr 2 IPE160	325	20	15.80	2



WIELUŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadtubie		
Adres inwestycji	Kadtub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń		
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98–300 Wieluń		
Nazwa rysunku:	RZUT STROPU.		
Projektant:	mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/L04/07 –10 0548		
Opracowanie:	mgr inż. Adam Morawiak		
Skala	1:50	Data oprac.	09.2009
	Tom	I	Nr rys.
			A3