UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA:

- ściany projektowane
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany istniej^ce
- ściany do wyburzenia
- zamurowanie istniejących otworów z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
- wejścia/wyjścia do windy i na podnośnik
- teren biologicznie czynny
- strefa oddzielenia p.poż
- SŻ stup żelbetowy
- PŻ podciąg żelbetowy
- SŻCH schody żelbetowe
- zawór porządkowy za złączką
- wpust podłogowy punktowy
- HP 25 hydrant wewnętrzny 25
- RG rozdzielnia główna
- pasy oddzielenia p.poż szer. 2m EI 60
- grzejnik

SZ1

* wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

* warstwy istniejące

SZ2

wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

SZ3

obudowa akustyczna	15 cm
* ściana z cegły pełnej 65 cm/ 43cm SZ3	
izolacja termiczna	10 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

* warstwy istniejące

SZ4

wykończenie płytki ceramiczne	2 cm
wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm

* warstwy istniejące

SZ5

wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm

SZ6

wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

* warstwy istniejące

SZ7

wykończenie płytki ceramiczne	2 cm
wykończenie tynk	1 cm
pustaki Porotherm	44 cm
warstwa zbrojona	1 cm
wyprawa tynkarska	1 cm

SZ8

wykończenie farba emulsyjna	1 cm
wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm

* warstwy istniejące

SZ9

* wykończenie tynk	1 cm
* ściana z cegły pełnej	43 cm
izolacja termiczna	10 cm.
szkło profilowane typu Inril/profilit	

* warstwy istniejące

nr pom	nazwa pomieszczenia	wykonczenie posadzki	powierzchnia m²
± 0 / 1	korytarz	płytki ceramiczne	38,10
± 0 / 2	klatka schodowa	płytki ceramiczne	16,80
± 0 / 3	korytarz	płytki ceramiczne	17,77
± 0 / 4	wc	płytki ceramiczne	3,58
± 0 / 5	wc	płytki ceramiczne	5,09
± 0 / 6	magazyn	wykładzina PCV	3,15
± 0 / 7	magazyn	wykładzina PCV	21,05
± 0 / 8	magazyn	wykładzina PCV	9,52
± 0 / 9	scena	parkiet przemysłowy	139,58
± 0 / 10	sala kinowa	parkiet przemysłowy	273,45
± 0 / 11	komunikacja	płytki ceramiczne	18,46
± 0 / 12	pom. techniczne	farba epoksydowa do betonu	3,73

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kina Teatru Syrena,
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo - teatralnej na sale widowiskowo kinową

Inwestor
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 043 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branża
ARCHITEKTURA

Rysunek
Rzut parteru

Skala
1:100

grudzień 2011
Nr rys.: **02**

Architektura
mgr inż. arch. Robert Lebioda 704/01/DUW — Nr. Uprawnień
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek WP-0707 — Nr. Uprawnień

„Sound & Space" Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl