



KROKIEW 7/14	SZT.	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIE	M3
K1	1	7,7	7,7	0,07546
K2	1	7,3	7,3	0,07154
K3	1	6,6	6,6	0,06468
K4	1	6,3	6,3	0,06174
K5	1	5,9	5,9	0,05782
K6	1	5,6	5,6	0,05488
K7	1	5,2	5,2	0,05096
K8	1	4,8	4,8	0,04704
K9	1	4,5	4,5	0,0441
K10	1	4,1	4,1	0,04018
K11	1	0,8	0,8	0,00784
K12	1	2,8	2,8	0,02744
K13	1	4,9	4,9	0,04802
K14	1	7	7	0,0686
K15	2	10,2	20,4	0,19992
K16	2	9,1	18,2	0,17836
K17	2	7,9	15,8	0,15484
K18	2	6,8	13,6	0,13328
K19	2	5,6	11,2	0,10976
K20	2	4,5	9	0,0882
K21	2	3,3	6,6	0,06468
K22	3	2,1	6,3	0,06174
K23	1	7	7	0,0686
MURŁATA 14/14				
M1	1	15,6	15,6	0,30576
PLATEW 14/16				
P1	2	8,65	17,3	0,38752
P2	1	11,9	11,9	0,26656
P3	1	9,3	9,3	0,20632
P4	1	6,7	6,7	0,15008
P5	1	2,8	2,8	0,06272
P6	4	1,85	7,4	0,16576
P7	1	4,1	4,1	0,09184
KROKIEW KOSZOWA 14/16				
KK1	1	12	12	0,2688
SŁUPKI 12/12				
ŁĄCZNIE	1	19	19	0,2736
			RAZEM m3	3,96064

UWAGA
Drewno C24
Przed zamówieniem wieżby dachowej długości elementów należy sprawdzić na budowie
.po rozbiórce istniejącej konstrukcji dachowej
Długości elementów należy zwiększyć o 20-50 cm



OBIEKT	Roboty budowlane polegające na zmianie konstrukcji dachu i dociepleniu elewacji łącznika budynku Samodzielnego Referatu Świadczeń Społecznych Wielki; ul. POW 14; dz. nr geod. 68/8 98-300			PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ			SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	PODPIS	KONSTRUKCJA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. RAPAL LESZCZYK		mgr inż. RAPAL LESZCZYK	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. LARYSA KARCIŃSKA nr upr. 2280/198 nr ewid. 12 0238		mgr inż. KRZYSZTOF MACISKAŁA nr upr. 010348/PWOK01 nr ewid. 12030303007	
				PROJEKT plus s.c. LESZCZYK & MADEJA
				Stadium: PROJEKT BUDOWLAN
				Nr rysunku: 7