


KRATKA OKIENNE - RYSUNEK



KRATY OKIENNE OTWIERANE WYKONAĆ Z KĄTOWNIKA 30x30x3mm. WYPEŁNIENIE WYKONAĆ Z PRĘTÓW PIONOWYCH LUB Z PŁASKOWNIKA 12x22mm. KRATA WYPEŁNIONA SIATKĄ STALOWĄ Z DRUTU OCYNKOWANEGO GR. 2 mm I DROBNYMI OCZKAMI MAX 2x2 cm. CAŁOŚĆ MALOWANA PROSZKOWO. SIATKI NALEŻY INDYWIDUALNIE WYMIERZYĆ NA BUDOWIE.