

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej  
Obiekt: Gaszyn, ul. Kłosowa  
Lokalizacja: dz. nr 869/4, 907

PRZEDMIAR				Strona 1		27-10-2012	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty ziemne						
1	10	KSNR	S006-08-01-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm		m²	0,450
1	20	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład policzono 95% robót wykonywanych mechanicznie		m³	7,686
1	30	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 policzono 5% robót wykonywanych ręcznie		m³	0,405
1	40	KNR	201-02-30-02-00	Zasyf wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3		m³	4,195
1	50	KNR	201-02-36-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4		m³	8,090
1	60	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm		m²	0,450
2	Roboty montażowe						
2	10	KNR	218-05-01-01-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm		m²	5,317
2	20	KNR	218-02-08-01-00	Rurociąg z rur polietylenu PE łączonych metodą zgrzewania ø 65		metr	4,600
2	30	WKNR	W218-02-13-01-00	Zasuwa ø 50 zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE		kmpl	1,000
2	40	KNKB	005-06-14-04-00	Ułożenie rury osłonowej stal ø 100		metr	3,000
2	50	KNR	218-04-12-01-00	Przeciąganie rurociągu ø 100 w rurach ochronnych		metr	3,000
2	60	KNR	219-01-22-01-00	Uszczelnienie końca rury ochronnej ø 100 pianą poliuretanową		szt	2,000
2	70	KNR	218-06-13-01-00	Montaż przepompowni ø 800 głębokości do 3 m w gotowym wykopie		szt	1,000
2	80	WKNR	W218-01-11-01-13	Montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 63		szt	1,000
2	90	KNR	219-02-18-01-00	Zabezpieczenie kabli w ziemi długości do 1,5 m		szt	1,000
2	100	KNNR	N001-05-27-01-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki		kmpl	1,000
2	110	KNNR	N001-05-27-06-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki		kmpl	1,000
4	Roboty dodatkowe						
4	10	KNR	218-08-02-01-02	Próba szczelności rurociągu z rur PE ø 100		szt	1,000
4	20	AW		Geodezyjna inwentaryzacja robót		kmpl	1,000