

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Budowa parkingu dla samochodów osobowych
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Wieluń, działki Nr ewid. 47, 46/2, 46/1, 50 obręb 15
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	MULTI-PROJEKT S.C. ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 202 z 16 września 2004 roku poz. 2072

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził   mgr inż. Adam Morawiak

---

Wieluń 27.01.2014r.

## Budowa parkingu dla samochodów osobowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,12
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m2	890,00
3	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją 890*0,05	m3	44,50
		razem	m3	44,50
4		Rozbiórka szczelnego zbiornika na ścieki. Kalkulacja indywidualna	szt.	1,00
5	KNR 2-01 0103/02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm z wywozem materiału	szt	1,00
6	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm z wywozem materiału	szt	1,00
		<b>Roboty ziemne</b>		
7	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	518,78
8	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony w gruncie kategorii I-III	m2	240,00
9	KNR 2-01 0510/03	Obsianie trawą	m2	240,00
		<b>Krawężniki</b>		
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i ścieki  161,5*0,075+127,43*0,033	m3	16,32
		razem	m3	16,32
11	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	161,50
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,43
		<b>Parking</b>		
13	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  478,8+447,59	m2	926,39
		razem	m2	926,39
14	KNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 20cm, wykonane w mieszarkach stacjonarnych) (Krotność= 1,33)	m2	926,39
15	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  415,36+447,59	m2	862,95
		razem	m2	862,95
16	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm  (Krotność= 10)	m2	862,95
17	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	415,36
18	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm. Analogia. Podsypka grysowo-piaskowa.	m2	447,59
19	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm  (Krotność= 2)	m2	447,59
20	KNR 9-11 0202/01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie. (agrowłóknina)		

## Budowa parkingu dla samochodów osobowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	447,59
21	KNR 9-11 0402/01	Wzmacnianie powierzchni parkingu geokratami o wysokości 5cm. (wypełnić ziemią urodzajną-17,2m3 wraz z obsianiem trawą)	m2	447,59
		<b>Oznakowanie</b>		
22	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	3,00
23	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	3,00
		<b>Roboty inne</b>		
24		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
25		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
26	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PS o średnicy 110mm na kable energetyczne (wykop, ułożenie, zasypianie, zagęszczenie)	m	18,00
27		Usunięcie rur kanalizacji sanitarnej. Kalkulacja indywidualna.	m	6,00