

PRZEBUDOWA DROGI UL. STRUMYKOWEJ W GASZYNIE
km 0+000,00 – km 0+394,91
ROBOTY ZIEMNE – BILANS

km	powierzchnia (m ²)		średnia powierzchnia (m ²)		odległość (m)	objętość (m ³)	
	W	N	W	N		W	N
000,00	2,66	0,00					
			2,46	0,01	16,04	39,46	0,08
016,04	2,57	0,00					
			2,42	0,01	2,75	6,64	0,01
018,79	2,26	0,01					
			2,19	0,01	2,76	6,04	0,03
021,55	2,12	0,01					
			2,14	0,01	13,50	28,89	0,14
035,05	2,16	0,01					
			2,27	0,01	52,34	118,55	0,26
087,39	2,37	0,00					
			2,53	0,00	21,24	53,74	0,00
108,63	2,69	0,00					
			2,42	0,01	68,63	166,08	0,34
177,26	2,15	0,01					
			2,18	0,01	16,28	35,41	0,16
193,54	2,20	0,01					
			2,27	0,01	8,34	18,93	0,04
201,88	2,34	0,00					
			2,34	0,00	0,66	1,54	0,00
202,54	2,34	0,00					
			2,35	0,00	7,67	17,99	0,00
210,21	2,35	0,00					
			2,38	0,00	34,31	81,66	0,00
244,52	2,41	0,00					
			2,44	0,00	6,50	15,83	0,00
251,02	2,46	0,00					
			2,41	0,00	51,69	124,57	0,00
302,71	2,36	0,00					
			2,61	0,00	67,66	176,59	0,00
370,37	2,86	0,00					
			2,85	0,00	24,54	69,82	0,00
394,91	2,83	0,00					
			RAZEM		394,91	961,74	1,07