



# PRACOWNIA AKUSTYCZNA

Główny projektant	dr inż. Piotr Z. KOZŁOWSKI
Projektant prowadzący	mgr inż. Szymon ŚWISTEK
Zespół projektowy	mgr inż. Adam DOMAŃSKI inż. Andrzej PANEK, nr. upr. E-50/76 Michał FIODOROW
Sprawdzenie	dr inż. Paweł DZIECHCIŃSKI
Zadanie	Projekt technologii kinowej i estradowej w kino-teatrze „Syrena” w Wieluniu w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania – przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena”.
Temat	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem technologii kinowej i estradowej.
Nazwa obiektu	Kino-teatr "Syrena"
Adres obiektu	ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń
Inwestor	Wieluński Dom Kultury w Wieluniu
Adres inwestora	ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń
Stadium	Projekt wykonawczy
Tom	<b>2. PRZEDMIAR PRAC</b>
Edycja	<b>Ostateczna v.02</b>
Branża	<b><u>OŚWIETLENIE SCENICZNE</u></b>

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej i objęte jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Żadna z jego części nie może być kopiowana, powielana, udostępniana w żadnej formie, również elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody autorów. Opracowanie to może być wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba że właściciele praw autorskich podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.

© Copyright by Pracownia Akustyczna, Wrocław, 2015

## PRZEDMIAR PRAC

<p>NAZWA INWESTYCJI: Kino-teatr "Syrena"</p> <p>ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń</p> <p>INWESTOR: Wieluński Dom Kultury</p> <p>ADRES INWESTORA: ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń</p> <p>BRANŻA: OŚWIETLENIE SCENICZNE</p>	
---	--

ZESTAWIENIE							Wartość	
Lp.	Zakres prac	Ilość	Jm	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto	VAT	netto	brutto
							PLN	PLN
1	OŚWIETLENIE SCENICZNE	1	kpl.					
RAZEM								

OŚWIETLENIE SCENICZNE											Wartość	
Lp.	Ozn. w projekcie	Prace montażowe	Firma	Model	Rodzaj urządzenia	Ilość	Jm	Cena jedn. w PLN netto	Cena jedn. w PLN brutto	VAT	netto	brutto
											PLN	PLN
1.0					TRANSMISJA SYGNAŁU DMX, OKABLOWANIE RUCHOME							
1.1	SOR1, SOR2	Dostawa, montaż, podłączenie			Szafa obwodów regulowanych, 12x10A, naścienna	2	kpl.					
1.2	ROT	Dostawa, montaż, obszycie sygnałowe			Rozdzielnia elektryczna wg schematu L04	1	kpl.					
1.3	KO	Dostawa, montaż, obszycie sygnałowe			Konsoleta sterująca, 2 ekrany dotykowe MO1, MO2	1	kpl.					
1.4	S1	Dostawa, montaż, obszycie sygnałowe			Spliter DMX 6 wyjść	1	kpl.					
1.5	M1, M2	Dostawa, montaż, obszycie sygnałowe			Merger DMX 5 wejść	2	kpl.					
1.6	R01	Dostawa, montaż, obszycie sygnałowe			Szafka teletechniczna wisząca 19", 9U, drzwi przednie - szkło hartowane	1	szt.					
1.7	–				Stół techniczny na stanowisku realizatora oświetlenia	1	szt.					
1.8	–	Dostawa			Okablowanie ruchome - kable zasilające, kable DMX	1	kpl.					
1.9					SUMA-PRZYŁĄCZA SYGNAŁOWE	1	kpl.					
2.0					REFLEKTORY OŚWIETLENIOWE							
2.1	UO1	Dostawa, montaż			Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa, typ Beam/Spot, uchwyt, linka zabezpieczająca	4	szt.					
2.2	UO2	Dostawa, montaż			Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa, typ Wash	4	szt.					
2.3	UO3	Dostawa, montaż			Reflektor profilowy 25-50 stopni, żarówka 750W, uchwyt, linka zabezpieczająca	7	szt.					

OŚWIETLENIE SCENICZNE											Wartość	
Lp.	Ozn. w projekcie	Prace montażowe	Firma	Model	Rodzaj urządzenia	Ilość	Jm	Cena jedn. w PLN netto	Cena jedn. w PLN brutto	VAT	netto	brutto
											PLN	PLN
2.4	UO4	Dostawa, montaż			Reflektor typu PC 2000W, skrzydełka ograniczające, żarówka, uchwyt, linka zabezpieczająca	3	szt.					
2.5	UO5	Dostawa, montaż			Reflektor typu PC 1000W, skrzydełka ograniczające, żarówka, uchwyt, linka zabezpieczająca	9	szt.					
2.6	UO6	Dostawa, montaż			Reflektor profilowy 25-50 stopni, żarówka 575W, uchwyt, linka zabezpieczająca	5	szt.					
2.7	UO7	Dostawa, montaż			Reflektor LED 12x7,5W RGBW, uchwyt, linka zabezpieczająca	12	szt.					
2.8	UO8	Dostawa, montaż			Reflektor LED 12x15W RGBW, uchwyt, linka zabezpieczająca	4	szt.					
2.9					SUMA-REFLEKTORY OŚWIETLENIOWE	1	kpl.					
3.0					INSTALACJA							
3.1					DOSTAWA I URUCHOMIENIE	1	kpl.					
3.2					DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	1	kpl.					
3.3					SZKOLENIE	1	kpl.					
3.4					SUMA - INSTALACJA	1	kpl.					
RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 3.6												