

---

## Przedmiar

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu Domu Ludowego  
ADRES INWESTYCJI : Turów, gmina Wieluń  
INWESTOR : Gmina Wieluń  
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2006

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.05.2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 4-01 0544-04</b>	Przełożenie rynien - analogia 31*2	m m	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0528-05</b>	Dołożenie haka rynnowego 31*2	szt. szt.	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
3	<b>KNR-W 4-01 0533-10</b>	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych 4*7	szt. szt.	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0536-02</b>	Przełożenie rur spustowych - analogia 4*7.5	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
5	<b>KNR-W 2-02 0531-04</b>	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 150 mm- przedłużenie 4*0.5	m m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie - dwuteowniki 0.22*4*0.3*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.32</b>
7	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (31*3+13.19*2)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.85</b>
8	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- krawędź dachu 13.19*2*1.03*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.94</b>
9	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pas podrynnowy 31*2*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.10</b>
10	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- połączenie dachów 31*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.00</b>
11	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- pas nadrynnowy 31*2*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.50</b>
12	<b>KNR 4-01 0735-04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.78+0.5)*2*0.78+0.78*0.50+(0.5+0.95)*2*0.5+0.5*0.95+(0.45+1.25)*2*0.9+ 1.25*0.45+(0.45+0.7)*2*1.1+0.7*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
13	<b>KNR 0-17 2609-06</b>	Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach 10.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
14	<b>KNR 0-17 0926-01</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało- żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 10.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
15	<b>KNR 0-17 0926-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch- niach poziomych 10.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
16	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- kominy (0.78+0.5)*2*0.78+(0.5+0.95)*2*0.5+(0.45+1.25)*2*0.9+(0.45+0.7)*2*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.04</b>
17	<b>KNR 4-03 0701-04</b>	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 7*4	szt. szt.	28.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
18	<b>KNR 4-03 0704-08</b>	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym 28	m m	28.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
19	<b>KNR 4-03 0702-04</b>	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 31*2+13.19*3+4	szt. szt.	105.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.57</b>
20	<b>KNR 4-03 0704-03</b>	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym 31*2+13.19*3+4	m m	105.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.57</b>
21	<b>KNR 4-01 0728-04</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )- gzymsy 2	m2 m2	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
22	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- obróbki blacharskie 13.19*2*0.25*1.2	m2 m2	7.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.91</b>
23	<b>KNR AT-05 1661-02</b>	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m 2	kolum- na kolum- na	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24	<b>KNR AT-05 16z.sz.4.5.</b>	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych typu MP 8	kol. kol.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
25	<b>KNR 4-01 0519-01</b>	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - analogia - przygotowanie pokrycia pod docieplenie 31.00*13.19	m2 m2	408.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.89</b>
26	<b>KNR 2-02 0406-02</b>	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (31*3+13.19*2*1.03)*0.2*0.2	m3 drew. m3 drew.	4.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.81</b>
27	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 20cm FS20 408.89	m2 m2	408.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.89</b>
28	<b>KNR 0-23 2612-05</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - analogia - mocowanie styropianu do podłoża dachu 408.89	m2 m2	408.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.89</b>
29	<b>KNR 0-15II 0527-01</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 408.89	m2 m2	408.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.89</b>
30	<b>KNR-W 2-02 0514-05</b>	Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą - z blachy stalowej powlekanej 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>