

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie wewnętrznej instalacji CCW w budynku
mieszkalnym w Wieluniu, ul. Skłodowskiej 12

Lp.	wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	
			poszcz.	razem
1	2	3	4	5
	<u>II. Roboty montażowe</u>			
1.	Rury miedziane Ø 15 mm	mb	58,0	
2.	jw. lecz Ø 18 mm	mb	44,0	
3.	jw. lecz Ø 22 mm	mb	33,0	
4.	jw. lecz Ø 28 mm	mb	10,0	
4.	jw. lecz Ø 35 mm	mb	9,0	154,0
5.	Zawory kulowe mufowe Ø 15 mm	szt	6	
6.	jw. lecz Ø 20 mm	szt	20	
7.	jw. lecz Ø 32 mm	szt	2	28
8.	Wodomierz skrzydełkowy typu ISTAMETER – M firmy ISTA, dn = 15 mm	szt	10	10
9.	Odpowietrznik mosiężny samoczynny Ø 15 mm	szt	6	6
10.	Izolacja ciepłochronna typu THERMAFLEX dla rur o średnicy Ø 15 mm	mb	102	
11.	jw. lecz Ø 20 mm	mb	44,0	
12.	jw. lecz Ø 25 mm	mb	10,0	
12.	jw. lecz Ø 32 mm	mb	9,0	
	<u>III. Roboty budowlane</u>			
1.	Przekucia przez strop grub. 30 cm z osadzeniem tulei ochronnej Ø 25 mm	szt	14	
	jw. lecz z tuleją Ø 32 mm	szt	8	
1.	Przekucia przez ściany grub. 30 cm z osadzeniem tulei ochronnej Ø 25 mm	szt	3	
2.	jw. lecz z tuleją Ø 32 mm	szt	2	
3.	jw. lecz z tuleją Ø 40 mm	szt	2	
3.	jw. lecz z tuleją Ø 50 mm	szt	1	
4.	Wykucie bruzd w ścianie pod piony			
	8,0 x 0,05 x 0,1	m ³	0,04	
	26,0 x 0,05 x 0,08	m ³	0,10	
				0,14