



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:10




OZNACZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm. **CLASSIC (szara)**
2. Podkład betonowy – płytowa grub. 3 cm
3. Podkład betonowy – płytowa grub. 15 cm
4. Podkład z kostki brukowej kł. grub. 15 cm ewentualnie warstwa chudego betonu B₁₀ – 10 cm
5. Warstwa odseparująca z piasku grub. 10 cm
6. Ława betonowa z betonu B₁₀ – 10 cm
7. Krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm
8. Chodnik z kostki brukowej grub. 6 cm. **(kolorowa)**
9. Podbudowa z kruszcywa łamanego kł. II grub. 10 cm ewentualnie warstwa chudego betonu B₁₀ – 10 cm
10. Ogrzeź betonowe 8 x 30 x 100 cm



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKÓW

1. Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 6 cm kolorowa
2. Podbudowa z kruszywa łamanego kl. II grub. 10 cm, ewentualnie warstwa chudego betonu B - 10 grub. 10 cm
3. Warstwa odsączająca grub. 10 cm wg potrzeb
4. Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm



Skala 1 : 50

Projektował:
 JAWORSKI JÓZEF
 JAWORSKI JÓZEF

Rys. nr 3

Data opracowania : 25 maja 2006