

ZP-341/39/10

Bieżące utrzymanie dróg gminnych miasta i Gminy Wieluń

Zadanie nr 2 - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i Gminy Wieluń”

Załącznik nr 2B

### WYKAZ RODZAJU ROBÓT

#### Remonty cząstkowe nawierzchni brukarskich

Należy wyliczyć ceny całkowite uwzględniające wszystkie elementy niezbędne do wykonania określonych robót ( w tym również koszt transportu materiałów do miejsca wbudowania) z materiałami

1/ rozebranie istniejącego krawężnika na ławie betonowej z wywozem	14,50 PLN brutto/mb
2/ ustawienie nowego krawężnika na ławie betonowej	63,80 PLN brutto/mb
3/ rozebranie obrzeży betonowych (z wywozem)	4,50 PLN brutto/mb
4/ ustawienie obrzeży betonowych 6*20*50	18,60 PLN brutto/mb
5/ ustawienie obrzeży betonowych 8*30*50	23,95 PLN brutto/mb
6/ rozebranie płytek chodnikowych 35*35*5 (z wywozem)	8,10 PLN brutto/m2
7/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce z tłucznia gr.12cm i piasku gr. 5cm	98,40 PLN brutto/m2
8/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce z tłucznia gr.12cm i piasku gr. 5cm( bez M -kostki betonowej)	54,40 PLN brutto/m2
9/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce z tłucznia gr. 12cm i piasku gr. 5cm	101,40 PLN brutto/m2
10/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce z tłucznia gr. 12cm i piasku gr. 5cm( bez M -kostki betonowej)	54,40 PLN brutto/m2
11/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6cm na podsypce z tłucznia gr. 8cm i piasku gr. 5cm	80,80 PLN brutto/m2
12/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 6cm na podsypce z tłucznia gr. 8cm i piasku gr. 5cm( bez M- kostki betonowej)	40,50 PLN brutto/m2
13/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 6cm na podsypce z tłucznia gr. 8cm i piasku gr. 5cm	83,80 PLN brutto/m2
14/ remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grub. 6cm na podsypce z tłucznia gr. 8cm i piasku gr. 5cm( bez M- kostki betonowej)	40,50 PLN brutto/m2
15/ remont cząstkowy chodnika płytkami betonowymi 35*35*5 na podsypce piaskowej	53,70 PLN brutto/m2
16/ remont cząstkowy chodnika płytkami betonowymi 35*35*5 na podsypce piaskowej( bez M -płytek betonowych chodnikowych)	15,60 PLN brutto/m2
17/ remont cząstkowy chodnika płytkami betonowymi 50*50*7 na podsypce piaskowej	60,00 PLN brutto/m2
18/ remont cząstkowy chodnika płytkami betonowymi 50*50*7 na podsypce piaskowej( bez M -płytek chodnikowych)	18,60 PLN brutto/m2
19/ remont cząstkowy nawierzchni z trylinki	96,80 PLN brutto/m2
20/ ułożenie nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych(trylinka) (bez M -trylinki)	28,80 PLN brutto/m2

#### Wszelkie inne roboty będą podlegały kalkulacji wg następujących stawek:

- cena roboczogodziny	9,50 PLN netto/1r-g
- koszty ogólne Ko do R i S	65 %
- koszty zakupu Kz do M	10 %
- zysk do R, S, Ko(R,S)	15 %

Ceny materiałów według faktur zakupu.

Ceny sprzętu wg kalkulacji wykonawcy lub cen najmu - do uzgodnienia z Zamawiającym

ZAKŁAD ROBÓT WODOCIĄGOWYCH  
KANALIZACYJNYCH I DROGOWYCH  
Bernard Rogacki  
98-300 Wieluń, ul. Wodna 7b  
tel./fax 0-43/ 843 40 43  
NIP 832-000-21-34

WŁAŚCICIEL  
.....Bernard Rogacki.....  
Podpisy osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy