

BUDOWA DROGI GMINNEJ
km 0+000,00 – km 0+270,58
ROBOTY ZIEMNE – BILANS

km	powierzchnia (m ²)		średnia powierzchnia (m ²)		odległość (m)	objętość (m ³)	
	W	N	W	N		W	N
000,00	2,37	0,02					
			2,20	0,02	14,57	31,98	0,22
014,57	2,37	0,02					
			2,20	0,02	11,01	24,17	0,17
025,58	2,02	0,01					
			1,78	0,03	12,52	22,29	0,31
038,10	1,54	0,04					
			1,70	0,03	62,50	106,25	1,56
100,60	1,86	0,01					
			1,97	0,03	24,78	48,69	0,62
125,38	2,07	0,04					
			2,11	0,05	31,69	66,71	1,43
157,07	2,14	0,05					
			1,77	0,08	31,66	56,04	2,37
188,73	1,40	0,10					
			1,51	0,08	29,07	43,90	2,33
217,80	1,62	0,06					
			1,07	0,18	15,72	16,82	2,83
233,52	0,52	0,30					
			1,76	0,15	15,72	27,67	2,36
249,24	3,00	0,00					
			2,86	0,00	3,04	8,68	0,00
252,28	2,71	0,00					
			2,62	0,00	2,52	6,60	0,00
254,80	2,53	0,00					
			2,41	0,00	7,80	18,80	0,00
262,60	2,29	0,00					
			2,16	0,01	7,79	16,79	0,04
270,39	2,02	0,01					
			2,02	0,01	0,19	0,38	0,00
270,58	2,02	0,01					
			RAZEM		270,58	495,76	14,23