
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

| | |
|--------------------|---|
| Obiekt | Przebudowa drogi gminnej ul. J. Dąbrowskiego w Wieluniu |
| Kod CPV | 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| Budowa | Wieluń, dz. Nr ewid. 47, obręb Nr 3, gm. Wieluń |
| Inwestor | Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń |
| Biuro kosztorysowe | P.H.U."MADA" Adam Morawiak os Bugaj 4/8, 98-300 Wieluń |

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Adam Morawiak

Wieluń 30.12.2015r.

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Dąbrowskiego w Wieluniu

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|---------------------|---|-----|--------|
| Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,14 |
| 2 | KNR 2-31 0815/07 | Rozebranie chodników, zjazdów z płyt betonowych i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału | m2 | 164,51 |
| | | 102,89+61,62 | m2 | 164,51 |
| | | razem | | |
| 3 | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału | m | 279,00 |
| 4 | KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału | m | 0,60 |
| 5 | KNR 2-01 0103/02 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm wraz z transportem | szt | 5,00 |
| 6 | KNR 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm wraz z transportem | szt | 5,00 |
| Roboty ziemne | | | | |
| 7 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 353,56 |
| 8 | KNR 2-01 0510/01 | Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą | m2 | 533,00 |
| Krawężniki, obrzeża | | | | |
| 9 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża | m3 | 53,67 |
| | | 279*0,075+818,70*0,04 | m3 | 53,67 |
| | | razem | | |
| 10 | KNR 2-31 0403/01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 279,00 |
| 11 | KNR 2-31 0407/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 818,70 |
| Chodnik z kostki betonowej | | | | |
| 12 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 317,31 |
| 13 | KNNR 6 0111/01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 15cm) (Krotność= 1,5) | m2 | 317,31 |
| 14 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 317,31 |
| Zjazdy | | | | |
| 15 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 383,82 |
| 16 | KNNR 6 0111/01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa (wykonane w mieszarkach stacjonarnych) | m2 | 383,82 |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 383,82 |
| 18 | KNR 2-31 0114/06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) | m2 | 383,82 |
| 19 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 383,82 |
| Roboty inne | | | | |
| 20 | | Organizacja ruchu na czas robót | kpl | 1,00 |

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Dąbrowskiego w Wieluniu

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|---|-----|-------|
| 21 | KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 2,00 |
| 22 | KNR 2-31 1406/04 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 2,00 |

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Dąbrowskiego w Wieluniu

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|--------|------|---------|
| | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,14 | | |
| 2 | KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników, zjazdów z płyt betonowych i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału | m2 | 164,51 | | |
| 3 | KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału | m | 279,00 | | |
| 4 | KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału | m | 0,60 | | |
| 5 | KNR 2-01 0103/02 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm wraz z transportem | szt | 5,00 | | |
| 6 | KNR 2-01 0105/02 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm wraz z transportem | szt | 5,00 | | |
| | Roboty ziemne | | | | |
| 7 | KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi | m3 | 353,56 | | |
| 8 | KNR 2-01 0510/01 Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą | m2 | 533,00 | | |
| | Krawężniki, obrzeża | | | | |
| 9 | KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża | m3 | 53,67 | | |
| 10 | KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 279,00 | | |
| 11 | KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 818,70 | | |
| | Chodnik z kostki betonowej | | | | |
| 12 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 317,31 | | |
| 13 | KNR 6 0111/01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 15cm) (Krotność= 1,5) | m2 | 317,31 | | |
| 14 | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 317,31 | | |
| | Zjazdy | | | | |
| 15 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 383,82 | | |
| 16 | KNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa (wykonane w mieszarkach stacjonarnych) | m2 | 383,82 | | |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 383,82 | | |
| 18 | KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) | m2 | 383,82 | | |
| 19 | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 383,82 | | |
| | Roboty inne | | | | |
| 20 | Organizacja ruchu na czas robót | kpl | 1,00 | | |
| 21 | KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 2,00 | | |
| 22 | KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 2,00 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |

Przebudowa drogi gminnej ul. J. Dąbrowskiego w Wieluniu

| Nr | Opis robót | Wartość |
|----|-------------------------------------|---------|
| | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | |
| | Roboty ziemne | |
| | Krawężniki, obrzeża | |
| | Chodnik z kostki betonowej | |
| | Zjazdy | |
| | Roboty inne | |
| | Razem | |
| | Podatek VAT | |
| | Ogółem kosztorys | |