

Zestawienie montażowe linii nn

PB budowy linii oświetlenia ulicznego w Wieluniu ul. Kołłątaja gm. Wieluń,

zestawienie materiałów		j. miary			
Nr słupa			proj.S1	proj.S2	proj.S3
Typ słupa			K-10/ŻN	EOC-9/2,5	EOC-9/2,5
	RAZEM				
kabel YAKXS 4x35	102	mb			
żerdź EOC-9/2,5	2	szt		1	1
osłona kabla AROT BE 75	3	m	3		
głowiczka termokurczliwa SEH4 35-12/75	1	szt	1		
uchwyt do mocowania kabla UKB(ż)	4	szt	4		
uchwyt dystansowy UMR 75	3	szt	3		
oprawa oświetleniowa SGS 103/70W	2	szt		1	1
źródło światła SON T Plus 70 W	2	szt		1	1
wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego WR-1(500x330-15°)	2			1	1
złącze słupowe TB-1	2	szt		1	1
bezpiecznik topikowy zwłocznym Bi-Wtz 4A	2	szt		1	1
zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 2.11	2	szt	2		
przewód YDY 3x2,5 mm ²	24	m		12	12
ogranicznik przepięć BOP 0,5/5kA	1	szt	1		
uchwyt do odgromników Uo	1	szt	1		
przewód AL25	3	mb	3		
przewód AL35	0,7	mb	0,7		
zacisk tulejowy ZUP-5	5	szt	5		
śruba oc z nakr. podkł. okr. i spręż.M 10x25	12	szt	12		
plaskownik ocynkowany 20x4 mm	13	mb	13		
uziom wbijany Ø 18x1500	1	szt	1		
uziom przedłużka Ø 18x1500	6	szt	6		