

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia oświetlenia ulicznego					
1 Linia napowietrzna oświetlenia drogowego					
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn-	słup		
d.1	0903-01	czy o długości do 10.5 m	słup	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
d.1	1415-02	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie-	szt.		
d.1	0903-04	szakowy z uchwytem	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob-	km.prz		
d.1	0905-01	nych o przekroju 2x25 mm ²	ew.	0.040	
		0.04	km.prz		
				RAZEM	0.040
5	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-	szt.		
d.1	0906-03	wanych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do	m		
d.1	0603-06	200 mm ²)	m	9.000	
		9		RAZEM	9.000
7	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł-	kpl.prz		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew.	1.000	
		1	kpl.prz		
			ew.		
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów	szt.		
d.1	0906-02	izolowanych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty dodatkowe					
15	wyc.indyw.	Koszt robót geodezyjnych i dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001