

Przedmiar robót na wykonanie instalacji gazowej n.c. (projekt zamienny) dla inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 600/1, 600/2).

L.p 1	Wyszczególnienie robót 2		Poszczeg. 3	Ilość 4
	<u>I. Roboty ziemne</u>			
1.	Wykop liniowy w gruncie kat. III $26,0 \times \frac{1,15 + 1,05}{2} \times 0,6$	m ³	17,2	
2.	Podsypka żwirowo piaskowa pod gazociąg grub. 15 cm 26,0 x 0,6 x 0,15	m ³	2,3	
3.	Zасыpka piaskowa gazociągu grub. 15 cm 26,0 x 0,6 x 0,15	m ³	2,3	
4.	Zасыpanie wykopów 17,2 – (2,3 + 2,3)	m ³	12,6	
5.	Odwiezenie nadmiaru ziemi na odległość do 1 km	m ³	4,6	
6.	Mechaniczne zagęszczenie warstw zasypowych	m ³	17,2	
	<u>II. Roboty budowlane</u>			
1.	Przekucia przez ścianę murowaną grub. 19 cm z osadzeniem tulei ochronnych stalowych o średnicy Ø32mm	szt	2	
	jw. lecz przez ścianę grub. 9cm	szt	3	
	jw. lecz przez ścianę grub. 45cm	szt	2	
2.	Przekucia przez ścianę murowaną grub. 61 cm z osadzeniem tulei ochronnych stalowych o średnicy Ø50mm	szt	1	
	<u>III. Roboty montażowe</u>			
1.	Rury polietylenowe do gazu SDR11Ø40 mm	mb	26,0	
2.	Rury stalowe czarne bez szwu łączone na spaw Ø32 mm	mb	12,2	
3.	jw. lecz Ø20mm	mb	23,0	
4.	jw. lecz Ø15mm	mb	2,5	
5.	Kształtka adaptacyjna PE/stal kołnierзова Ø40/32mm	szt	2	
6.	Rura osłonowa stalowa Ø65mm	mb	2,0	
7.	Kurek gazowy mufowy Ø15mm	szt	1	
8.	jw. lecz Ø20 mm	szt	1	
9.	jw. lecz Ø32 mm	szt	1	
10.	Filtr gazu n.c. Ø15mm	szt	1	
11.	jw. lecz Ø20mm	szt	1	
12.	Skrzynka gazowa stalowa koloru żółtego o wym. 400x400x200 mm	szt	1	
13.	Zawór elektromagnetyczny samozamykający typu ZB - 32 Ø32mm	szt	1	
14.	Detektor gazu typu DEX 1.2.	szt	2	
15.	Moduł alarmowy typu MD - 4.Z	szt	1	
16.	Sygnalizator optyczno - akustyczny typu SL - 3	szt	1	
17.	Taśma ostrzegawcza żółta o szer. 20 cm	mb	26,0	
18.	Taśma polietylenowa do rur stalowych	mb	5,0	
19.	Masa ognioodporną typu HILTI CP611A	kg	1	