

Przedmiar robót na wykonanie kanalizacji deszczowej (projekt zamienny) dla inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 600/1, 600/2).

L.p	Wyszczególnienie robót	Poszczeg.	Ilość
1	2	3	4
	<u>I. Roboty ziemne</u>		
1.	Wykopy liniowe w gruncie kat. III $76,55 \times \frac{0,65 + 0,95}{2} \times 0,6$	m ³	36,7
2.	Podsypka żwirowo-piaskowa pod kanał grub. 15 cm $76,55 \times 0,6 \times 0,15$	m ³	6,9
3.	Obsypka piaskowa kanału grub. 26 cm $76,55 \times 0,6 \times 0,26$	m ³	11,9
4.	Zasypanie wykopów $36,7 - (6,9 + 11,9)$	m ³	17,9
5.	Mechaniczne zagęszczenie warstw zasypowych w wykopie	m ³	36,7
6.	Odwiezenie nadmiaru ziemi na odległość do 1 km		18,8
	<u>II. Roboty montażowe</u>		
1.	Rury PVC kielichowe Ø160mm SN8 lite PVC	mb	75,7
2.	Rury PVC kielichowe Ø200mm SN8 lite PVC	mb	4,0
3.	Studzienka rewizyjna typu WAVIN Ø315mm z wjazem typu D400, H=1,0m	szt	7