województwo: łódzkie
powiat: wieluński
gmina: Wieluń
obiekt: Dąbrowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1:500

Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

opracowana przez: Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe Geodezja Kartografia Arkadiusz Kowalczyk 98–300 Wieluń, ul. Południowa 7

Kierownik roboty: Geodeta uprawniony: Krzysztof Kozieł

Niniejsza mapa elektroniczna jest zgodna z matrycami nr: 525/2009–5.33/2009 zarejestrowanymi w dn. 23.07.2009r. w PODGiK w Wieluniu pod numerem: 1806–3216/2009.

Lokalizacja projektowanych sieci uzgodniona została w PODGiK w Wieluniu opinią ZUDP nr 80/2010 z dn. 18.03.2010r. oraz opinią ZUDP nr 233/2010 z dn. 08.07.2010r.

UWAGI:

1. W miejscach kolizji z przewodami wodociągowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi, wykonać ręcznie przekopy kontrolne.
2. W miejscach kolizji, na odstonięte kable telefoniczne i energetyczne nałożyć dwudzielne rury osłonowe AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na czas robót odstonięte kable zabezpieczyć w sposób pokazany na rys. nr 6.
3. Na terenie objętym inwestycją zlokalizowana jest sieć melioracyjna. W przypadku natrafienia na drenaż, dalsze prace ziemne wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia drenażu, przewód odbudować zgodnie z rys. nr 7. O przebudowie drenażu powiadomić Gminną Spółkę Wodną w Wieluniu.
4. Prace ziemne w pasie dróg gminnych prowadzić metodą rozkopu. Po zakończeniu robót konstrukcję dróg odbudować zgodnie z opisem w projekcie.
5. Prace ziemne sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

UKŁAD RYSUNKÓW:

		1.2	1.1	
1.6	1.5	1.4		1.3
	1.9	1.8	1.7	
	1.12	1.11	1.10	

LEGENDA:

- granice geodezyjne działek
- ks200–13,4–1,0 Ø(mm)–L(m)–(%) — sieć kanalizacji sanitarnej
- w110 (w160) — sieć wodociągowa
- S studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji sanitarnej
- P studzienka kanalizacyjna na przyłączu kanalizacji sanitarnej
- W węzeł sieci wodociągowej
- H hydrant nadziemny do celów p.poż.
- N nawiertka wodociągowa
- (941/2) w nawiasach podano pierwotny numer ewidencyjny działki

Obiekty objęte odrębnym projektem i pozwoleniem na budowę:

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć oświetlenia ulicznego (eNN)
- sieć energetyczna (eSN)

KONSORCJUM:
P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń
B.U.-P."AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
Z.U.I. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Nazwa zadania:	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul.Bojarowskiej w m. Dąbrowa i m. Wieluń
Lokalizacja	DĄBROWA, gmina Wieluń; WIELUŃ, obręb nr 3 i 4
Inwestor	GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

funkcja	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/Wł. izba łódź/IS/1523/02	
Sprawdzający	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/Łw izba łódź/IS/3054/03	

Skala	1:500	Data opracowania	10.2010	Nr rysunku	1.4