


Skrzyżowanie

Zbliżenie



Odległość kabli w ziemi od innych urządzeń podziemnych

Lp	Nazwa urządzenia	Najmniejsze dopuszczalne odległości	
		pionowa – b –	pozioma – c –
1	rur. wod-kan. i co	80	50
2	rur. gaz palny do 0,5at	80	50
3	rur. ciecz palna	80	100
4	zbiornik płyn palny	200	200
5	budynec		50
6	kabel n.n. z n.n.	25	10
7	kabel n.n. z S.N.	50	10
8	kabel S.N. z S.N.	50	25
9	kabel elektr. i telkom.	50	50
10	kable różnych użytko.	50	50

Uwagi:

- 1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości "b" do 50cm pod warunkiem zastosowania osłony z rur izolowanych
- 2) Dotyczy rurociągów o średnicy do 250mm
- 3) Odległość "a" według rysunku rowu kablowego

Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym		Opracował:	Podpis:
Skrzyżowanie kabla z uzb. podziemnym		inż. M. Rzeźnicki	
Data:	06.2008	Numer rysunku:	9
		Projektował:	inż. P. Piktus
		Podpis:	