
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Wieluniu
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Wieluń, działki Nr ewid. 8, 120/1, 121, 122, obręb Nr 6
Inwestor	GMINA WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, 98-300 WIELUŃ
Biuro kosztorysowe	F.H.U."TOMIN" Tomasz Stasiak os. Stare Sady 48/13, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Tomasz Stasiak

Wieluń 19.02.2018r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23
2	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm	m2	782,63
3	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie elementów utwardzonych (naw. betonowa, kostka , płyty chodnikowe) wraz z wywozem materiału	m2	731,50
4	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału	m	482,00
5	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki wraz z wywozem materiału	m3	36,15
		482*0,075	m3	36,15
		razem	m3	36,15
Roboty ziemne				
6	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	247,47
		227,43+154,12*0,13	m3	247,47
		razem	m3	247,47
Krawężniki, obrzeża				
7	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	55,11
		482*0,075+474*0,04	m3	55,11
		razem	m3	55,11
8	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej	m	482,00
9	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm	m	474,00
Nawierzchnia jezdni				
10	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.697,37
		1240-782,63+1240	m2	1.697,37
		razem	m2	1.697,37
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	1.697,37
12	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	8,798
		3,32*2,65	t	8,798
		razem	t	8,798
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.240,00
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.240,00
Konstrukcja zjazdów				
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	149,65
16	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	149,65
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	149,65
18	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	149,65
Konstrukcja chodników				
19	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	737,00
		715+22	m2	737,00
		razem	m2	737,00
20	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 1,5)		

Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	737,00
21	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	737,00
22	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	737,00
		Roboty inne		
23		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
24	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	9,00
25	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Wieluniu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23		
2	KNR AT-03 0102/01 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm	m2	782,63		
3	KNR 2-31 0815/02 Rozebranie elementów utwardzonych (naw. betonowa, kostka , płyty chodnikowe) wraz z wywozem materiału	m2	731,50		
4	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału	m	482,00		
5	KNR 2-31 0812/03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki wraz z wywozem materiału	m3	36,15		
Roboty ziemne					
6	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	247,47		
Krawężniki, obrzeża					
7	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	55,11		
8	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej	m	482,00		
9	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm	m	474,00		
Nawierzchnia jezdni					
10	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.697,37		
11	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	1.697,37		
12	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	8,798		
13	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.240,00		
14	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.240,00		
Konstrukcja zjazdów					
15	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	149,65		
16	KNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	149,65		
17	KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	149,65		
18	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	149,65		
Konstrukcja chodników					
19	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	737,00		
20	KNR 6 0104/03 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 1,5)	m2	737,00		
21	KNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	737,00		
22	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	737,00		
Roboty inne					
23	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00		
24	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych	szt	9,00		
25	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Przebudowa drogi gminnej ul. Zachodniej w Wieluniu

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki, obrzeża	
	Nawierzchnia jezdni	
	Konstrukcja zjazdów	
	Konstrukcja chodników	
	Roboty inne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	