



Roboty ziemne:	
W(m2):	5.66
N(m2):	0.02




Odsunięcia od osi	-9.65	-7.65	-3.00	0.00	3.00
Rzędne drogi	173.82	173.78	173.73	173.73	173.77
Różnica rzędnych	0.19	0.17	0.14	0.09	0.09
Rzędne terenu	173.63	173.62	173.59	173.64	173.65

Roboty ziemne:	
W(m2):	5.42
N(m2):	0.03



Odsunięcia od osi	-9.65	-7.65	-3.00	0.00	3.00
Rzędne drogi	173.73	173.69	173.64	173.64	173.68
Różnica rzędnych	0.24	0.19	0.13	0.17	0.14
Rzędne terenu	173.49	173.48	173.51	173.46	173.50

Roboty ziemne:	
W(m2):	5.87
N(m2):	0.07



Odsunięcia od osi	-7.50	-3.00	0.00	3.00
Rzędne drogi	173.53	173.59	173.59	173.59
Różnica rzędnych	0.02	0.13	0.19	0.15
Rzędne terenu	173.51	173.47	173.41	173.44

Roboty ziemne:	
Wykop	
Nasyp	

UWAGA: Rozciąście przekroje poprzeczne bez zmian zgodnie z projektem pierwotnym

DROG-SAN S.C. ul. Świętej Barbary 26 98-300 Wieluń		tel/fax. 43 843 9341 mob. 506 151 165 mob. 506 151 166	
Stadium: projekt wykonawczy zamienny		BRANŻA: drogowa	
Adres inwestycji	dtr 27/1, 20 13/1, 13/2, 53/4, 53/3, 86/1, 86/2, 91/1, 52/1, 38/2, 1/1, 54/1 dróg 5 Wieluń		
Obiekt	Budowa ul. Fabrycznej w Wieluniu		
Inwestor	Gmina Wieluń, p.l.k.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku	Przekroje poprzeczne zamienne		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08		
Skala: 1:100	Data oprac. 02.2018	Nr rys. D8w	ZM