

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ-UL.ZACHODNIA
km 0+000,00 – km 0+230,76
ROBOTY ZIEMNE – BILANS

km	powierzchnia (m ²)		średnia powierzchnia (m ²)		odległość (m)	objętość (m ³)	
	W	N	W	N		W	N
000,00	1,45	0,00					
			1,14	0,00	27,61	31,34	0,00
027,61	0,81	0,00	0,82	0,00	10,80	8,80	0,00
038,41	0,82	0,00	0,85	0,00	20,29	17,25	0,00
058,70	0,88	0,00	0,93	0,00	26,78	24,91	0,00
085,48	0,98	0,00	0,92	0,00	19,26	17,72	0,00
104,74	0,86	0,00	0,86	0,00	8,73	7,51	0,00
113,47	0,86	0,00	0,94	0,00	51,36	48,02	0,00
164,83	1,01	0,00	0,99	0,00	9,79	9,69	0,00
174,62	0,97	0,00	0,99	0,00	20,98	20,77	0,00
195,60	1,01	0,00	1,07	0,00	5,68	6,05	0,00
201,28	1,12	0,00	1,20	0,00	29,48	35,38	0,00
230,76	1,28	0,00					
			RAZEM		230,76	227,43	0,00