

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Remont dróg rolniczych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej Wieluń-Mokrsko
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	DROG-SAN S.C. ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń

---

Sporządził   mgr inż. Tomasz Stasiak

---

Wieluń 30.04.2018r.

Remont dróg rolniczych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej Wieluń-Mokrsko

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 1050*0,2*3,5	m3	735,00
			razem m3	735,00
		<b>Konstrukcja drogi</b>		
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (630+420)*3,5	m2	3.675,00
			razem m2	3.675,00
3		Ułożenie geosiatki dwiukierunkowej o sztywnych węzłach typu Polgrid BX 30/30 - kalkulacja własna	m2	3.675,00
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych - 0/63mm o uziarnieniu ciągłym	m2	3.675,00

Remont dróg rolniczych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej Wieluń-Mokrsko

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	735,00		
	<b>Konstrukcja drogi</b>				
2	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	3.675,00		
3	Ułożenie geosiatki dwukierunkowej o sztywnych węzłach typu Polgrid BX 30/30 - kalkulacja własna	m <sup>2</sup>	3.675,00		
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych - 0/63mm o uziarnieniu ciągłym	m <sup>2</sup>	3.675,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Remont dróg rolniczych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej Wieluń-Mokrsko

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty ziemne	
	Konstrukcja drogi	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	