



UWAGA :

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu pasy odciąć na wys. min. 0,2 m p.p.t.

Inwestor	Gmina Wieluń Pl. K. Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Adres inwestycji	Dąbrowa, ul. Pszenna dz. nr 222/45 (obręb 4 WIELUŃ) 885/14, 663, 872/16, 873, 222/45 (obręb DĄBROWA) gm. Wieluń
Tytuł rys.	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM		
Nazwa projektu	ROZUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PSZENNEJ W DĄBROWIE		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala		Nr rys.	8
		Data	12.2017 r.