



Roboty ziemne:	
W(m2)	19.57
N(m2)	0.42




Odsunięcia od osi	-7.00	0.00	3.50
Rzędne drogi	186.58	186.72	186.65
Różnica rzędnych	-0.70	0.06	0.03
Rzędne terenu	187.28	186.66	186.62

Roboty ziemne:	
W(m2)	16.51
N(m2)	0.48



Odsunięcia od osi	-7.00	0.00	4.50
Rzędne drogi	186.64	186.78	186.69
Różnica rzędnych	-0.56	0.10	0.18
Rzędne terenu	187.20	186.68	186.51

Roboty ziemne:	
W(m2)	13.10
N(m2)	1.47



Odsunięcia od osi	-7.00	0.00
Rzędne drogi	186.68	186.82
Różnica rzędnych	-0.24	0.23
Rzędne terenu	186.92	186.59

Roboty ziemne:	
WYKOP	
NASYP	
WYMIANA GRUNTU	



PRACOWNIA PROJEKTOWA WADAWA

ul. Św. Barbary 26,
98-300 Wielun

tel./fax 43/8439341
tel. 506151165
tel. 506151166

Nazwa rysunku		PRZEKROJE POPRZECZNE-ul. Popietuski	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Obiekt		Budowa drogi zbiorczej od ulicy Seradskiej do ul. 18 Sycznia	
Inwestor		Burmistrz Wielun, Grmo Wielun, p.l.K.Wielkiego 1, 98-300 Wielun	
Typ inwestycji		Wielun, ul.Seradzka(Kr45), ul.Ciepłownicza, ul.Wrzeszowska(Kr74), ul.Popietuski, ul.18-go Sycznia(DM483)	
Projektant		mgr inż. ADAM MORAWIAK	
Br.Drogowa		upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08	
Skala	1:100	Data opracowania	12.2016
		Nr rys.	W10/35