
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont chodników i jezdni, Wieluń ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima - etap II
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Wieluń, ul. Prusa, Reja
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	F.H.U. "TOMIN" Tomasz Stasiak os. Stare Sady 48/13, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Tomasz Stasiak

Wieluń 27.02.2019r.

Remont chodników i jezdni, Wieluń ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima - etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,395
Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0815/07	Rozebrawie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm, trylinki, kostki betonowej itp. 1037,5+213	m2	1.250,50
		razem	m2	1.250,50
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebrawie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami	m	758,00
4	KNR 4-04 1103/01	Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 1250,50*0,07	m3	87,54
		razem	m3	87,54
5	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym mechanicznie ładowanego i wyładowanego z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m3	87,54
6	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z kosztami utylizacji - frezowanie profilujące	m2	2.522,00
Roboty ziemne				
7	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji (1037,5+213)*0,2	m3	250,10
		razem	m3	250,10
Krawężniki i obrzeża				
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 758*0,075	m3	56,85
		razem	m3	56,85
9	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	758,00
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża C12/15 167*0,04	m3	6,68
		razem	m3	6,68
11	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	167,00
Konstrukcja zjazdów				
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	213,00
13	KNR 2-31 0109/03 + KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - chudy beton C8/10	m2	213,00
13.1	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	213,00
13.2	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	213,00
14	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego grubości 80mm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	213,00
Konstrukcja chodnika				
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.037,50
16	KNR 2-31 0109/03 + KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - chudy beton C8/10	m2	1.037,50

Remont chodników i jezdni, Wieluń ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima - etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16.1	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.037,50
16.2	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	1.037,50
17	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 60mm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1.037,50
Konstrukcja jezdni				
18	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.522,00
19	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.522,00
20	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnie zużycie 25kg/m2 2522*0,01*2,65	t	66,83
		razem	t	66,83
21	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.522,00
22	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.522,00
23	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.522,00
Roboty inne				
24		Organizacja ruchu na czas robót	szt	1,00
25	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	19,00
26	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	18,00
27	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	9,00
28	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,00

Remont chodników i jezdni, Wieluń ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima - etap II

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,395		
	Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm, trylinki, kostki betonowej itp.	m2	1.250,50		
3	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami	m	758,00		
4	KNR 4-04 1103/01 Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	87,54		
5	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym mechanicznie ładowanego i wyładowanego z uwzględnieniem kosztów utylizacji	m3	87,54		
6	KNR AT-03 0102/01 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm wraz z kosztami utylizacji - frezowanie profilujące	m2	2.522,00		
	Roboty ziemne				
7	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji	m3	250,10		
	Krawężniki i obrzeża				
8	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15	m3	56,85		
9	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	758,00		
10	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża C12/15	m3	6,68		
11	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	167,00		
	Konstrukcja zjazdów				
12	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	213,00		
13	KNR 2-31 0109/03 + KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - chudy beton C8/10	m2	213,00		
13.1	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	213,00		
13.2	KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	213,00		
14	KNR 0-11 0317/04 Nawierzchnie z kostki betonowej koloru grafitowego grubości 80mm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	213,00		
	Konstrukcja chodnika				
15	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.037,50		
16	KNR 2-31 0109/03 + KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - chudy beton C8/10	m2	1.037,50		
16.1	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	1.037,50		
16.2	KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm (Krotność= 8)	m2	1.037,50		
17	KNR 0-11 0317/04 Nawierzchnie z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 60mm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	1.037,50		
	Konstrukcja jezdni				
18	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.522,00		
19	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.522,00		
20	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnie zużycie 25kg/m2	t	66,83		
21	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2.522,00		
22	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.522,00		
23	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową AC11S, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.522,00		
	Roboty inne				
24	Organizacja ruchu na czas robót	szt	1,00		
25	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	19,00		
26	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	18,00		
27	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	9,00		
28	KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Remont chodników i jezdni, Wieluń ul. Prusa, Reja, Reymonta, Asnyka, Kochanowskiego, Tuwima - etap II

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty rozbiórkowe	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki i obrzeża	
	Konstrukcja zjazdów	
	Konstrukcja chodnika	
	Konstrukcja jezdni	
	Roboty inne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	