

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska na osiedlu za szpitalem w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 173, 147, obr. 13, m. Wieluń
INWESTOR : GMINA WIELUŃ
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń. Pl. Kazimierza Wlk. 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Matys

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. Analogia. Roboty przy wyznaczaniu boisk.	ha	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2)*$ $0.0001 =$ 0.2117		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - analogia zerwanie darniny	m ²	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2) =$ 2116.800		
3 d.1	KNR 2-01 0238-01 uwaga pod tablicą	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m ³ na odkład z transportem na odległość 60 m; grunt kat. I-II	m ³	416		
4 d.1	KNR 2-21 0204-05	Mechaniczne spółchnienie gleby na gł. 15cm - analogia	ha	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2)*$ $0.0001 =$ 0.212		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2) =$ 2116.800		
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie siatki przeciw kretom.	m ²	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2) =$ 2116.800		
7 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa humusu	m ³	$2116.8*0.15 =$ 317.520		
8 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej o gr. 15cm spycharkami na terenie płaskim	m ³	$2116.8*0.15 =$ 317.520		
9 d.1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami i uwalcowanie	m ²	2116.8		
10 d.1	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2)*$ $0.0001 =$ 0.212		
11 d.1	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów przez okres 2 miesięcy	ha	$(26.0+1.8*2+2.0*2)*$ $(55.0+1.0*2+3.0*2)*$ $0.0001 =$ 0.212		
Razem dział: Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej						
2		Wypożyczenie boiska				
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	szt	1		
Razem dział: Wypożyczenie boiska						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: