



| | |
|----------------|-------|
| Roboty ziemne: | |
| W(m2) | 0.00 |
| N(m2) | 14.61 |
| Wm(m2) | 11.99 |



| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Odsunięcia od osi | -3.50 | 0.00 | 3.50 |
| Rzędne drogi | 174.41 | 174.48 | 174.41 |
| Różnica rzędnych | 1.24 | 1.31 | 1.24 |
| Rzędne terenu | 173.17 | 173.17 | 173.17 |

| | |
|--------|------|
| PLN(m) | 8.00 |
|--------|------|


| | |
|----------------|-------|
| Roboty ziemne: | |
| W(m2) | 0.01 |
| N(m2) | 6.88 |
| Wm(m2) | 17.94 |



| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Odsunięcia od osi | -3.50 | 0.00 | 3.50 |
| Rzędne drogi | 174.16 | 174.23 | 174.16 |
| Różnica rzędnych | 0.63 | 0.79 | 0.81 |
| Rzędne terenu | 173.53 | 173.44 | 173.35 |

| | |
|--------|------|
| PLN(m) | 6.60 |
|--------|------|

| | |
|----------------|-------|
| Roboty ziemne: | |
| W(m2) | 0.00 |
| N(m2) | 9.57 |
| Wm(m2) | 15.25 |



1+150.00

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Odsunięcia od osi | -3.50 | 0.00 | 3.50 |
| Rzędne drogi | 174.02 | 174.09 | 174.02 |
| Różnica rzędnych | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
| Rzędne terenu | 173.05 | 173.06 | 173.05 |

| | |
|--------|------|
| PLN(m) | 6.95 |
|--------|------|

| | |
|----------------|--|
| Roboty ziemne: | |
| WYKOP | |
| NASYP | |
| WYMIANA GRUNTU | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---|---|
| WADAWA PRACOWNIA PROJEKTOWA | | ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wielun | tel./fax 43/8439341 tel. 506151165 tel. 506151166 |
| Stadium: projekt wykonawczy | | BRANŻA: drogowa | |
| Adres inwestycji | | Wielun, ul. Seradbska(DK45), ul. Ciepłownicza, ul. Wyszowska(DK74), ul. Rypiecki, ul. 18-go Stycznia(DM408) | |
| Obiekt | | Budowa drogi zbiorczej od ulicy Seradbskiej do ul. 18 Stycznia | |
| Inwestor | | Burmistrz Wielunia, Grmno Wielun, p.k.Wielkiego 1, 98-300 Wielun | |
| Nazwa rysunku | | PRZEKROJE POPRZECZNE-ul. Ciepłownicza | |
| FUNKCJA | | imię i nazwisko nr uprawnień, izba | podpis |
| Projektant Br.Drogowa | | mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 | |
| Skala | 1:100 | Data opracowania | 12.2016 |
| | | Nr rys. | W10/16 |