ZKP, SO ze stacji 7-1259 ul. Staszica
Nr licznika 12251937
Moc przyłączeniowa: 13 kW, 32 A, 3f
Moc zainstalowana istniejąca: 6 kW
Moc projektowana : 6,84W
w tym: zielony: 3,54 kW, błękitny: 3,3 kW

Staszica

LEGENDA:

- kable istniejące typu YLY 5x25mm
- kable istniejące typu YLY 5x25mm - przekladane na nową trasę
- kable projektowane typu YKY 5x25mm
- wlz- kable projektowane typu YKY 5x6mm - zalicznikowe
- rury ochronne dla kabli sygnalizacji ulicznej - odrębne opracowanie projektowane typu DVK110
- mufa kablowa zimnokurczliwa typu SMOE 81512 CEE
- istniejący słup oświetleniowy ŻN-10 z oprawą 70W
- projektowany słup oświetleniowy WZ-11 z oprawą 100W
- istniejący słup oświetleniowy WZ-11 z oprawą 100W

I = 320/410m

II = 505/655m

oprawy na słupach nr: I/2,II/5,IIa/9,i Ia/2 o mocy 150W

Popiełuszki

Stodolniana

Ia = 336/504m

R<30ohma

TB-S

kabel YKY 3x6mm 2E 37/47 m

rura DVK 110 dł.12m

rura DVK 110 dł.23m

rura DVK 110 dł.24m

rura DVK 110 dł.5m

ZP1A przy słupie PGE

przy granicy działek oddzielne opracowanie ZP1A przy słupie PGE

przekładka

Rondo POW

8 x 150 W = 1200 W

POW

100 W

150 W

70 W



Zakład Usług Inwestycyjnych mgr inż. M.Wojterski 98-300 Wieluń, os.Armii Krajowej 8/12		tel. 603-767-274 e-mail: zui-wieluń@si.home.pl
Stadium: projekt wykonawczy	BRANŻA: EN	
Adres inwestycji	Przebudowa ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z odwodnieni i oświetleniem, od wjazdu do Kaufland i Ergopark do ul.POW w Wieluniu	
Zadanie inwestycyjne	Projekt budowy drogi zbiorczej od ulicy Sieradzkiej do ulicy 18-go Stycznia w Wieluniu	
Inwestor	BURMISTRZ MIASTA WIELUNIA	
Nazwa obiektu	Projekt budowy oświetlenia ulicznego	
Nazwa rysunku	schemat ideowy linii energetycznej kabl. oświetlenia ulicznego - stacja 7-1259	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br.Elektryczna	mgr inż. MACIEJ WOJTERSKI upr.do proj. bez ogr. w spec.elektrycznej upr.projekt. 204/74Lw izba ŁOD/IE/2148/02	
Sprawdzający Br.Elektryczna	mgr inż. MICHAŁ KICZKA upr.do projbez ogr. w spec.elektrycznej upr.projekt.ŁOD/2086/PWOE/13 izba ŁOD/IE/2929/13	
	Data opracowania: 05.2016	Nr rysunku E2-6a